

1.sz melléklet

Név : Szentotroya Város Önkormányzata

Cím : 7081 Szentotroya

Szent István király utca 1.sz

Kelt: 2012.

A munka leírása:

Szentotroya, 816 balpart utcai útazóház és parkoló

Készít:


Költségvetés Részlet

Megnevezés	Arányköltség	Dőltöltség
1. Befektetés-követlen költségek	2 951 100 Ft	1 084 800 Ft
1.1 Követlen költségek összesen	2 951 100 Ft	1 084 800 Ft
2.1 ÁFA visszatérő alap		4 035 900 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 089 715 Ft
3. A munka ára		5 125 695 Ft


AMM

SOLTÚT KFT.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03


Rimai Rudolf
megyei igazgató


Juhász István
megyei műszaki tervezési
és lebonyolítási osztályvezető


Gószné Varga Edit

Magyar Közmű Nonprofit Zrt.
Tulaj. Dr. Könyves István
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
1725



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítés tételek	0 Ft	59 000 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	78 680 Ft
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	987 440 Ft	328 022 Ft
Kőburkolat készítése	730 260 Ft	409 725 Ft
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 233 400 Ft	209 453 Ft
Összesen:	2 951 100 Ft	1 084 880 Ft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.1	Általános tocondók megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeros kitűzése	1	db	0	35000	0	35000
2	19-010- 1.11.1.4	Általános tocondók megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	3	óra	0	8000	0	24000
Munkanem összesen:							0	59000

Sz.	Tételszám	Tétel azövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	131 m2	0	150	0	19650
2	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	118,5 m2	0	150	0	17775
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	11,9 m3	0	1500	0	17850
4	21-008- 3.1.2	Símtó hengerítés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességűnél	249 m2	0	45	0	11205
5	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	9,6 m3	0	250	0	2400
6	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2 db	0	4900	0	9800
Munkanem összesen:						0	78680

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	9,6	m3	0	3000	0	28800
2	61-002-1.1- 0990133	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése útgáthral, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag, df 50 mm	65,3	m3	6000	2300	391800	150190
3	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (újí név: C 40 B1)	19,6	m3	12800	2400	250880	47040
4	61-006-1.2- 0110531	Hengercelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag tartással, zúzottkőből vagy kőhósalakból, 10 cm vastagságban Z 20/55 zúzottkő, NZ 4/11 zúzottkő kötő és NZ 0/4 zúzottkő fedőanyaggal	287,3	m2	1200	355	344760	101992
Munkanem összesen:							987440	328022

Sz. Tételazám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alaprak kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, útszegélykő, sztrika, 40/15/20 cm , C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	147,1 m	2200	1350	323620	198585
5	62-003- 41.2- 0611221	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Mecsek 16,5x20x8 cm zajmentes, sztrika	156,4 m ²	2600	1350	406640	211140
Munkanem összesen:						730260	409725

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám burkolatszél bontása vágással, 10 cm vastagságig, széppel	0,1 m3	0	4530	0	453
2	63-005-3.1- 0750206	Hengereit aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC8, AC11, AC11(F), AC11(mF), AC16(F), AC16(mF) jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	14,1 m3	57500	9500	810750	133950
3	63-102- 1.21.2.2- 0750005	F6- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal	7,9 m3	53500	9500	422650	75050
Munkanem összesen:						1233400	209453

2. sz. melléklet

Név: Simontornya Város Önkormányzata

Cím: 7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.

Kelt: 2012 év június hó 20 nap
Szám: 1214
KSH becsorolás:.....

A munka leírása:
Simontornya, 6317. j. út (Szt. István utca) felújítása
41120,23-41467,25 sz. község

Készítette: Tompa Antal

Készült:

Költségvetés főösszesítő


Megnevezés	Aránykód	Dőltettség
1. Építvány követés költség	15403510	6938463
1.1 Követés költség összesen	15403510	6938463
2.1 ÁFA vezérlési alap		22 341 973 Ft
2.2 Áfa	27,00%	6032333
3. A munka ára		28374306



SOLTÓT Kft.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt.
10918001-00000096-72510002
Adószám: 10642166-5-03



Rímai Rudolf
megyei igazgató



Juhász István
megyei műszaki tervezési
és lebonyolítási osztályvezető

Magyar Közmű Nemzetközi Zrt.
Közmű Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
1725



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Költségtérítés tételek	0	268800
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1128154
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	3220300	1698125
Kőburkolat készítése	2087620	1520005
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	9739050	2232299
Útpályatartozékok készítése	356540	91080
Összesen:	15403510	6938463

Költségtérítés tételek

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeres kifizése	1	db	0	150000	0	150000
2	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	12	óra	0	9900	0	118800
Munkanem összesen:							0	268800

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-006-2.1	Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsíképítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50.0 m-ig	144,5	m ³	0	1000	0	144500
2	21-007-2.1.1.1.1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50.0 m-ig	144,5	m ³	0	1000	0	144500
3	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 3200,1-3400,0 m között	435,1	m ³	0	1000	0	435100
4	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	144,5	m ³	0	250	0	36125
5	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	17	m ²	0	45	0	765
6	21-008-3.1.2	Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1075,3	m ²	0	45	0	48389
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld feletakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	435,1	m ³	0	250	0	108775
8	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	60	db	0	3500	0	210000
Munkanem összesen:							0	1128154

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	278,4	m ³	0	3000	0	835200
2	61-002-1.1- 0990133	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag, df 50 mm	186,7	m ³	6000	2150	1120200	401405
3	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (íri név: C 40 B1)	188,3	m ³	11000	2400	2071300	451920
4	61-006-2.1- 0120111	Zúzottkőpálya lefedése az útpadkán tárolt zúzalékkal Nemes zúzottkő, NZ 0/4 zúzottkő, Tarcál	4,0	m ³	7200	2400	28800	9600
					0	0		
Munkanem összesen:							3220300	1698125

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	439,7	m	0	750	0	329775
2	62-002-1.4.1-0613243	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagosítással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	738,1	m	2200	1300	1623820	959530
3	62-002-2.3-0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagosítással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	54	m	2200	1300	118800	70200
4	62-003-41.1-0610682	Térburkolat készítése SEMMELROCK La Linia 40x40x8 szürke elemekből	17	m ²	5000	1500	85000	25500
5	62-003-41.2-0611221	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Mecsek 16,5x20x8 cm zajmentes, szürke	100	m ²	2600	1350	260000	135000
Munkanem összesen:							2087620	1520005

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófeikkel	0,1	m3	0	5400	0	540
2	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	2053,9	m2	0	150	0	308085
3	63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen	4107,8	m2	0	80	0	328624
4	63-102-1.21.2.5-0750106	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	55,4	m3	57000	9500	3157800	526300
5	63-102-1.31.2.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	112,5	m3	58500	9500	6581250	1068750
Munkanem összesen:							9739050	2232299

Útpályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1- 0020443	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémananyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Hozzanvont tartóoszlop 89x2x2.0	2	db	8500	2500	17000	5000
2	68-002-1.1- 0020445	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémananyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Hozzanvont tartóoszlop 89x2x3.0	11	db	8500	1500	93500	16500
3	68-002-2.1- 0020005	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín	4	db	8500	1500	34000	6000
4	68-002-2.1- 0020041	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín	2	db	8500	1500	17000	3000
5	68-002-2.1- 0020091	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm EG	7	db	8500	1500	59500	10500
6	68-003- 1.1.1- 0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Vizesbázisú festékek Plastiroute UWS	25,4	m2	1800	400	45720	10160
7	68-003- 1.1.2- 0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vizesbázisú festékek Plastiroute UWS	49,9	m2	1800	800	89820	39920
Munkanem összesen:							356540	91080



ÚTÉRTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
 H-6300 SOLT, Kacskevényi út 34 /PH39/
 E-mail: solt@tvmakro.hu
 Web: www.solt.hu
 Tel./Fax: 0636-781486-846

3. sz. melléklet

Fizetési ütemterv

Magyar Közút Nonprofit Zrt. érintő rész

1. részszámla 2012 október 15-ei benyújtással a munkák 25 %-os készülttségét elérően
 5.585.493 Ft + Áfa értékben


Végszámla 2013 május 15-ei benyújtással a munkák 100 %-os készülttségét elérően
 16.756.480 Ft + Áfa értékben

Simonfővár Város Önkormányzatát érintő rész

1. részszámla 2012 október 15-ei benyújtással a munkák 25 %-os készülttségét elérően
 1.008.995 Ft + Áfa értékben

Végszámla 2013 május 15-ei benyújtással a munkák 100 %-os készülttségét elérően
 3.026.985 Ft + Áfa értékben


Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 Tolna Megyei Igazgatóság
 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.

 725

Rimal Rudolf
 megyei igazgató



Juhász István
 megyei műszaki tervezési
 és lebonyolítási osztályvezető


SOLTÚT KFT.
 Solt, Kacskevényi út 34.
 UniCredit Bank Zrt.
 10918001-00000036-72510002
 Adószám: 10642166-2-03



