


305-20/2015.

SIMONTORNYA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

a 2015. október 26-l üléséről



SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

305-20/2015.

MEGHÍVÓ

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 26-án (hétfőn) 14⁰⁰ órai kezdettel tartja ülését, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: a városháza nagyterme

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

Bárdos László címzetes főjegyző

Mikoly Tibor őrsparancsnok

- II. Tájékoztató a Tamási Járási Hivatal Simontornyát érintő tevékenységéről.

Előadó: Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető

- III. Tájékoztató a város lakosságának egészségügyi helyzetéről.

Előadó: Dr. Lévai Erika tiszti főorvos

- IV. Tájékoztató a vízi közmű szolgáltatási szerződés végrehajtásáról és a szennyvízbekötésekről, valamint az új szennyvíztelep működéséről.

Előadó: Bóta Krisztián a DRV Zrt. üzemvezetője és Csorba Tibor a DRV Zrt. önkormányzati csoportvezetője

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött közterületi szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról.

- Tanácskozási joggal meghívandó:

- a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

- V. A Simontornyai Ószikék Szociális Szolgáltató Központban folyó szalmái munka értékelése.

Előadó: Petrovics Péterné intézményvezető

- Tanácskozási joggal meghívandó:

- az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

☎ 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1. ☎ 74/586-920, fax: 586-922

e-mail: simontornya@t-online.hu

VI. Egyebek

1. **Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról.**

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

2. **Javaslat a fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról.**

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző (*2015*)

3. **Tájékoztató a szennyvízberuházásról.**

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

4. **Tájékoztató a polgármesteri jogviszonyról és a szabadság megváltásról**

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

5. **A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.**

Simontornya, 2015. október 21.


Csőszné Kacz Edit
polgármester

JELENLÉTI ÍV

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. október 26.-i üléséről

Csőszné Kacz Edit	polgármester
Andráskó Péter	képviselő
Csősz László	képviselő
Kántor Mónika	képviselő
Körtés István	képviselő
Szabó Attila	képviselő
Zsolnai István	képviselő
Bárdos László	címzetes főjegyző

Cs. Kacz Edit
Andráskó Péter
Cs. László
Kántor Mónika
Körtés István
Szabó Attila
Zsolnai István
Bárdos László

MEGHÍVOTT VENDÉGEK:

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző
Császár Csilla közgazdasági osztályvezető
Nagy Károly településfejlesztési –és üzemeltetési
ügyintéző.....
Mikoly Tibor őrsparancsnok.....
Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető....
Dr. Lévai Erika tiszti főorvos.....
Bóta Krisztián üzemvezető DRV Zrt.....
Csorba Tibor csoportvezető DRV Zrt.....
Petrovics Péterné intézményvezető.....
GILI-KOVÁCS DÓRA KÖRHAJÓZÁSI OSZT. V.
PITTEL JUDIT Őrsparancsnok helyettes

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta
Császár Csilla
Nagy Károly
Mikoly Tibor
Göttlingerné Pintér Judit
Dr. Lévai Erika
Bóta Krisztián
Csorba Tibor
Petrovics Péterné
GILI-KOVÁCS DÓRA
PITTEL JUDIT

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

305-20/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-án 14⁰⁰ órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: a városháza nagyterme

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester

Szabó Attila alpolgármester, Andraskó Péter, Csősz László, Kántor Mónika,
Körtés István képviselők
Zsolnai István képviselő az V. napirendi ponttól
Bárdos László címzetes főjegyző

Meghívott: Császárs Csilla közgazdasági osztályvezető

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző

Ritter Rudolf a Simontornyai Rendőrség őrsparancsnok helyettese (I. np.)

Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető Tamási Járási Hivatal (II. np.)

Gili-Kovács Nóra osztályvezető Tamási Kormányablak

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos (III. np.)

Bóta Krisztián üzemvezető DRV Zrt. (IV. np.)

Csorba Tibor csoportvezető DRV Zrt. (IV. np.)

Lakosság részéről: 4 fő

Távolmaradt: Vincellérné Bányai Márta a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tagja

Cserhádi Péter a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja

Bajcsi Géza díszpolgár

Csőszné Kacz Edit polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, Zsolnai István képviselő jelezte, hogy később érkezik, a képviselő testület határozatképes. Javasolja a VI/2 napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását, a többi napirendi pont után.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendet a következők szerint állapította meg:

N A P I R E N D

I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

Bárdos László címzetes főjegyző

Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes

II. Tájékoztató a Tamási Járási Hivatal Simontornyát érintő tevékenységéről.

Előadó: Göttligné Pintér Judit hivatalvezető

III. Tájékoztató a város lakosságának egészségügyi helyzetéről.

Előadó: Dr. Lévai Erika tiszti főorvos

IV. Tájékoztató a vízi közmű szolgáltatási szerződés végrehajtásáról és a szennyvízbekötésekről, valamint az új szennyvíztelep működéséről.

Előadó: Bóta Krisztián a DRV Zrt. üzemvezetője és Csorba Tibor a DRV Zrt. önkormányzati csoportvezetője

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról.

- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

V. A Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központban folyó szalmi munka értékelése.

Előadó: Petrovics Péterné intézményvezető

- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

VI. Egyebek

1. Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

2. Tájékoztató a szennyvízberuházásról.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

- Tanácskozási joggal meghívandó:
 - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

3. Tájékoztató a polgármesteri jogviszonyról és a szabadság megváltásról

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

4. A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

5. **Javaslat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról.**

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

I.) napirendi pont

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Csőszné Kacz Edit polgármester: Köszönti a holnap 95. születésnapját ünneplő Domján Gyulát. Őszinte részvétét fejezi ki mindazoknak, akik szeretteiket most veszítették el. Ezekben a percekben búcsúztatják Király Lászlót, Simontornya város kitüntetettjét. Kéri a résztvevőket, hogy egy perces néma főhajrával tisztelegjenek előtte.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes

(Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kántor Mónika képviselő: A Petőfi úti iskola előtt mostanában se polgárőr, se rendőr nem segíti az átkelést. Kérdezi, kinek kell ezt jelezni, mert az autósok nem mindig adnak elsőbbséget a gyerekeknek.

Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes : Jelezni kell a rendőrségnek, és a polgárőrségnek is. Sajnos nincs elég ember.

Szabó Attila alpolgármester: Tud róla polgárőrség is, ha tudnak mindig küldenek embert.

Csősz László képviselő: A kátyúzás témában szólal fel. Mindjárt november van, leállnak az aszfaltüzemek. A Simotrade vezetője felajánlotta, hogy a cég előtti út felújításához hozzájárul 50 ezer forinttal.

Csősné Kacz Edit polgármester: Bajcsi úr a megkereste a városvezetést is az ajánlatával. Köszöni a város nevében a támogatást. Jelen van a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője, ő tud konkrétumokat mondani. Az utak a város tulajdonában vannak, nem csak a Simotrade kft. előtt, hanem mindenhol el kell végezni a kátyúzást.

Pásztor Krisztián ügyvezető: Két héten belül meglesz. Korábban Soltról kapta a kft. az anyagot, de kis mennyiséget nem adnak. A Swietelsky helyi képviselőivel megegyezés született, tőlük kap a városüzemeltetés anyagot.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

118/2015.(X.26.) KT határozat

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről szóló tájékoztatót, továbbá a

- 111/2015.(IX.28.) számú

lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja.

II.) napirendi pont

Tájékoztató a Tamási Járási Hivatal Simontornyát érintő tevékenységéről.

Előadó: Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető: Köszöni a meghívást, örömmel tett eleget a felkérésnek. A simontornyai képviselő testület előtt először tart tájékoztatót. Elmondja, hogy 2015. január elseje óta vezeti a Tamási Járási Hivatalt, előtte már 25 évig a közigazgatásban dolgozott. Hol aljegyzőként, hol körjegyzőként. Az írásban megküldött anyagból kiemeli, hogy fontosnak tartja a simontornyai okmányiroda működését. Jelenleg 7 fő dolgozik ott, négyen az okmányirodai részen, ketten a gyámügyekkel foglalkoznak, és egy munkatárs a szociális ügyeket intézi. A kollégák nagyon magas ügyszámmal dolgoznak, más megyékből érkező ügyfeleket is kiszolgálnak. Az iroda már 15 éve működik, jól képzett szakemberek dolgoznak benne, részt vettek a Kormányablakos képzésen is. Az ügyfelek ismerik, szeretik őket.

Csősné Kacz Edit polgármester: Amikor a járások megalakultak Simontornya nem lett járási központ. Aztán ígéretet kapott a város, hogy helyben fog működni kormányablak. De ez nem valósult meg. Fontos, hogy legalább az okmányiroda megmaradjon. Tudomására ju-

tott, hogy lesznek irodák, amelyeket megszüntetnek. Kormányablak pedig csak Bátaszéken és Dunaföldváron nyílik. A Tamási Járás területileg nagy járás. Simontornya földrajzi fekvése is indokolja, hogy legyen itt okmányiroda, ne kelljen Tamásiba beutazni ügyeket intézni. A Tolna megyei kormányhivatal vezetője is támogatja, hogy Simontornyán működjen okmányiroda. Több, mint 17 ezer embert szolgál ki. Kéri a hivatalvezető asszonyt tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a simontornyai okmányiroda megmaradjon!

Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető : Ha szigorúan veszi, akkor is 10 ezer ember él itt a város vonzáskörzetében. Tudja, hogy problémás a Tamásiba való bejárás. Indokolt, hogy legyen itt kirendeltsége a Járási Hivatalnak. Ezt alá tudja támasztani statisztikai adatokkal, ezt mutatja az ügyiratszám, az ügyfélszám is.

Szabó Attila alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatót. Simontornya a megyehatáron fekszik, sokan Sárbogárdról is ide járnak, mert itt gyorsabb, kedvesebb az ügyintézés.

Bárdos László címzetes főjegyző: 2000 óta voltak itt feladatok Simontornyán, amiket 2013-ban vett át a járás. Statisztikai adatokban szerepel, hogy 8567 volt az ügyszám 2014-ben. Ezért is indokolt, és ezért is mozgat meg minden követ a város, hogy maradjon meg itt az okmányiroda. Tervek szerint országosan 50-60 irodát meg fognak szüntetni. Itt a lakosság igényt tart rá. Nem Tamási távolsága a fő baj, hiszen az 30 kilométer, de nagyon rossz a tömegközlekedés. Egy ügy intézése busszal egy teljes napot igénybe vesz, mert reggel van egy járat, meg délután a következő. Itt gyors az ügyintézés Sárbogárdról, sőt Enyingről is idejárnak az ügyfelek.

Csász László képviselő: A Kormányablakra régen ígéretet kapott a város, sőt még egy helyiséget is bérelt a Kormányhivatal.

Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető: Valóban így volt, de már megszűnt a bérleti jogviszony. A megyében 6 kormányablak működik jelenleg, még kettő fog nyílni, az egyik Dombóváron, a másik Bátaszéken. Itt az okmányiroda marad.

Bárdos László címzetes főjegyző: Semmivel nem indokolták, hogy miért nem lesz Simontornyán kormányablak a tervektől eltérően. Szükség lenne rá!

Göttlingerné Pintér Judit hivatalvezető: Az ügysegédek mini kormányablakként működtek az okmányirodát. Az ügyfelek új ügyekben is indíthatnak eljárást hamarosan. Az informatikai háttér kiépítése folyamatban van. Így hamarosan akár családi pótlék, akár nyugdíjigényt is fel tudnak venni a kollégák.

Csász Edit polgármester: Fontos, hogy legalább ami jól működik, az megmaradjon! Megköszöni a hivatalvezető asszonynak a tájékoztatást.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tamási Járási Hivatal Simontornyát érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót.

III.) napirendi pont

Tájékoztató a város lakosságának egészségügyi helyzetéről.

Előadó: Dr. Lévai Erika tiszti főorvos

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: köszöni a meghívást, és a lehetőséget, hogy a testület elé tárhatja az adatokat. A tájékoztatójában nem kimondottan Simontornya adatai, hanem a Tamási Járás adatai szerepelnek, mert erre vonatkozóan rendelkezik statisztikai adatokkal. Kiemeli, hogy a halálozási adatokban országosan a keringési megbetegedések állnak az első helyen, a daganatos megbetegedések a második helyen, az emésztőszervi megbetegedések a harmadikon, a légző rendszeri megbetegedések a negyediken, és ezután következnek az egyéb megbetegedések. Itt a 15-64 éves korosztályban a daganatos megbetegedések állnak első helyen. Az okát nem tudja megmondani. Látható az adatokból, hogy a járásban rossz az egészségügyi helyzet. Már a megyei adatok is rosszabbak az országosnál, ezeket grafikonokon, táblázatokon lehet látni az anyagban. Kiemeli, hogy férfiaknál sok az emésztőrendszeri megbetegedésből eredő halálozás. Ennek fő oka az alkohol okozta májsugor. Az adat itt 36%-kal meghaladja az országos átlagot, ez ellen lehetne tenni. A nőknél az emésztő-és légzőszervi halálozás kétszer annyi a járásban, mint az országos átlag. A lakosság egészségi állapotát alapvetően négy tényező befolyásolja: 30%-ban a genetika, 20%-ban a szociális tényezők, 15%-ban az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 35%-ban az életmód. Ez utóbbit tudja az egyén befolyásolni. a táplálkozással, a mozgással. Azért emeli ezt ki, mert ezt nem lehet elégszer elmondani. Mindenki tehet a saját maga egészségéért. El kell kerülni a káros tényezőket. Az alkohol, a drog fogyasztást, a dohányzást. Kiemeli a megelőzés fontosságát. Mindenki járjon el szűrővizsgálatokra! Emellett figyelje a teste változásait. Ha a megszokottól eltérőt tapasztal, mielőbb forduljon orvoshoz!

Csószné Kacz Edit polgármester: Megköszöni a részletes tájékoztatást. Simontornya halmozottan hátrányos terület. Elhangzott, hogy 35%-ban az ember saját maga tehet az egészségéért. itt sok ember a mindennapi megélhetését se tudja biztosítani. Az egészségügyi alapellátást helyben biztosítja az önkormányzat, ez kötelező feladata. De országos összehasonlításban nem beszélhetünk egyenlő esélyekről. Itt a szakorvoshoz, kórházhoz való hozzáférés nem biztosított 60 kilométerre kell utazni. Elhangzott, hogy sok 15-64 év közötti nyúl az italhoz. Szeretné, ha a statisztika megváltozna, és a győrihez hasonló adatok lennének itt is. Kiemeli a mentőállomás helyzetét, ami sürgősen felújításra szorul. Simontornyán régi vágy, hogy az alapellátáson túl más is elérhető legyen. A tamási Rendelőintézetben nagyon rossz a helyzet, gyakran előfordul, hogy átutazik a simontornyai beteg, és aznapra már nem kap sorszámot. Ugyanakkor a központi orvosi ügyeletre büszke. Húszezer embert látnak el ott. Ne legyenek az itt élők másodrendű állampolgárok, hiszen sokszor percek múlunk az emberélet.

Körtés István képviselő: A mentőállomás valóban szörnyű állapotban van, húsz éve még egy meszelés sem volt. A halálozási adatok az országoshoz viszonyítva riasztóak. Az elszegényedett Simontornyán nehéz az embereket rávenni, hogy forduljanak orvoshoz, egy beutalóval történő vizsgálatra is rámege fél nap, még autóval is. Sok munkanélküli él itt, nekik a busz-költség is sok, ha kiderül, aznap nem is kap sorszámot! Ő is kiemeli a megelőzés fontosságát, amibe be kell vonni az embereket.

Csősné Kacz Edit polgármester: Október 10-én 400 ember vett részt az egészségnapi vizsgálatokon. Tragédia, mikor az 50 évesek sorra mennek el. A mentőállomás nem az önkormányzat fenntartásában van. Jó lenne, ha kijönne a mentőszolgálat vezetője, és megnézné az épületet, a gépkocsikat. Tudja, hogy mindez főleg pénzkérdés.

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: A Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya csak az alapellátással foglalkozik. A háziorvosokat, fogorvosokat ellenőrzi. 48 település tartozik hozzá. A mentőszolgálat, a rendelőintézet, a kórházak az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz tartoznak. Jelzéssel lehet élni feléjük.

Szabó Attila alpolgármester: A dombóvári kórházról is azaz információ, hogy idősök az orvosok, a nyugdíjkorhatár betöltése után is dolgoznak. Nélkülük már nem működhetnek a kórház.

Csősné Kacz Edit polgármester: A mentőállomás dolgozói emberfeletti teljesítményt nyújtanak. Az állomáson semmi fejlesztés nem történt hosszú idő óta, az emberek azt gondolják, ez az önkormányzat dolga lenne. Mivel ilyen rossz a lakosság egészségi állapota fontos lenne, hogy az ellátáshoz könnyen hozzáférhessenek.

Bárdos László címzetes főjegyző: A tv nézők nem láthatják a beküldött anyagot. Megkérdezi a tiszti főorvos asszonyt, hogy hozzájárul-e az anyag közléséhez a helyi lapban.

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: Igen. Dombóváron rendszeresen a város honlapján is közzéteszik az anyagot.

Bárdos László címzetes főjegyző: megköszöni a hozzájárulást. Az adatokból látszik, hogy a Tamási Járásban élők helyzete a megyéhez viszonyítva is rosszabb, ugyanakkor a járásban nincs kórház. A tájékoztató célja, hogy aki elolvassa, az adatok tükrében hozzon döntést. A képviselő testület nem hozhat döntést rendelőintézetéről, kórházról. Holott látja, milyen nagy szükség lenne rá. Fontosnak tartja, hogy az anyagot a lakosság is megismerhesse a helyi újságon keresztül, mert ha csak egy-egy gondolatot megjegyez belőle valaki, már akkor is érdemes volt elkészíteni.

Csosz László képviselő: A fogászati ellátásban még rosszabb a helyzet. Hétvégén csak a megyeszékhelyen van ellátás. De ott is csak délelőtt. Nem jó, hogy egy fájó fog miatt 60 kilométert kell utazni!

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: Azért is foglalkoztam a fogászati ellátással, mert az különösen rossz. Még Dombóváron sincs ellátás hétvégén. A jogszabály így írja elő.

Körtés István képviselő: Az a jogszabály nincs kőbe vésve. Indítványozni kell, hogy Tamásiban vagy legalábbis járásonként legyen fogorvosi ügyelet!

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: Továbbítani fogja a kérést, de tudni kell ennek főleg pénzügyi oka van.

Csősné Kacz Edit polgármester: A tüdőszűrés is megszűnt helyben. Ha valakinek előírja a munkáltató, akkor el kell utazni a vizsgálatra, és még pénzt is kérnek érte. Tudvalévő, hogy sok a TBC-s, és tüdőrákos megbetegedés.

Dr. Lévai Erika tiszti főorvos: A régi típusú tüdőszűrő gépek a TBC felderítésére alkalmatlanok, a daganatok kimutatásában nem megbízhatóak. A jogszabályi előíráshoz képest az új TBC megbetegedések aránya kicsi, így a megyei tiszti főorvos itt nem rendelte el az általános szűrést.

Csöszné Kacz Edit polgármester: Megköszöni a tájékoztatót, és megígéri, hogy azt közzéteszik a helyi újságban, és a város honlapján is.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a város lakosságának egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

IV.) napirendi pont

Tájékoztató a vízi közmű szolgáltatási szerződés végrehajtásáról és a szennyvízbekötésekről, valamint az új szennyvíztelep működéséről.

Előadó: Bóta Krisztián a DRV Zrt. üzemvezetője és Csorba Tibor a DRV Zrt. önkormányzati csoportvezetője

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról.

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Csorba Tibor csoportvezető: A DRV Zrt. régi vezérigazgatója Winkler Tamás lemondott, helyére Volencsik Zsoltot választotta a közgyűlés. A szolgáltatói szerződést megküldte a DRV a hivatalnak. Várja a jóváhagyást.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról: a közterhek emelkedése miatt egyik szolgáltató sem tudja azon az áron nyújtani a szolgáltatást, mint 2013-ban.

Andráskó Péter képviselő: A sajtóhírek szerint a DRV 200 ember elbocsátását tervezi. Sok helyi lakos dolgozik ott. Mi lesz velük?

Csorba Tibor csoportvezető: A szakszervezet tárgyal a cégvezetéssel. A sajtóban megjelent cikk félreértésből adódott. valójában reorganizáció zajlik a cégnél. Nem akarnak leépítést, de egységesítésre szükség van.

Csosz László képviselő: Az előterjesztésben nettó 1740 forintos köbméterenkénti ár szerepel. A szállító jármű egyszerre 5 köbméter anyagot szállít el, ez körülbelül 15 ezer forintos költség, ez megfizethetetlen!

Csorba Tibor csoportvezető: Egyeztetések után egy kedvezőbb 950 forintos köbméterenkénti díjat ajánl a cég.

Kántor Mónika képviselő: Az állattartók kérdezik, hogy nekik tervezettni kell-e újra, ha egy almérőt szeretnének beüzemelni.

Csorba Tibor csoportvezető: Ha szükséges, akkor küld a cég egy tájékoztatót erről, de a honlapon minden információ megtalálható.

Bóta Krisztián üzemvezető: Az ügyfélszolgálaton lehet intézni az ezzel kapcsolatos ügyeket. Az almérő beszerelését nem kell tervezettni, csak egy mérőórát kell megvásárolni.

Körtés István képviselő: A kormány is foglalkozott vele, hogy nyárra lehet kedvezményt kapni.

Csorba Tibor csoportvezető: Valóban. Április 15-ig kell igényelni. május 1-szeptember 30-ig jár a 10 % kedvezmény.

Körtés István képviselő: Hó végén lejár a kedvezményes rákötési lehetőség. Van még 50-60 háztartás, ahol nem végeztek a munkákkal. Rájuk milyen díj vonatkozik majd?

Csorba Tibor csoportvezető: Adják be október 31-ig a megrendelő lapot, ha maga a bekötés át is húzódik novemberre, attól még a kedvezményes díjat fizethetik.

Pásztor Krisztián ügyvezető: A 950 forintos ár még mindig nagyon magas. A kapacitást pedig lecsökkentették 10 köbméterre naponta. Ha valaki ma kér szippantást, annak december 10-e után tud a cég időpontot adni. Számítást végzett a kft., ha 1740 forint lenne a díj, akkor havonta 1 millió forint lenne a veszteség, a 950 forinttal számolva is 6-700 ezer forintos a veszteség. a 10 köbméteres kapacitás túl kicsi!

Szabó Attila alpolgármester: Kellene egy köztes megoldás, legalább addig legyen nagyobb a kapacitás, amíg a bekötésekkel nem végeznek.

Bóta Krisztián üzemvezető: A 10 köbméter/nap nem munkanapot jelent, hanem naptári napot. Ha a telepre az engedélyezetttnél több szippantott szennyvíz megy be, akkor elveszti a cég a garanciát. egy ideiglenes emelésre van lehetőség. Ez közös érdek. A foglalkoztatásról pedig annyit mond, hogy a hónap elejétől két új munkatársat vett fel a cég az ivóvíz ágazatba.

Andráskó Péter képviselő: A DRV-nek az lehet a szándéka, hogy ne a helyi cég, hanem ők végezzék a szippantást.

Bóta Krisztián üzemvezető: A szennyvíztisztítás energia és gépigényes folyamat. A telepnek amortizációs költsége is van. Próbálja a cég a költségeket lefaragni, de egy határ alá nem mehet. A szippantott szennyvíz töményebb, többbe kerül az ártalmatlanítása.

Andráskó Péter képviselő: megkérdezi, hogy, ha az önkormányzat beszünteti a szippantást, akkor a DRV elvégzi-e?

Csorba Tibor csoportvezető: Erre itt nem tud válaszolni, ezt meg kell kérdezni a cégnél.

Andráskó Péter képviselő: Mert akkor az önkormányzat cége nem termel veszteséget.

Csősné Kacz Edit polgármester: Több településen is megnézte az önkormányzat a díjakat. Pakson 600 forint, máshol 800 forint, nem érti miért lett Simontornyán ilyen magas az összeg. A cég monopolhelyzetben van. Az önkormányzat kiszolgáltattott. Nem engedhet meg évi többmilliós veszteséget.

Bóta Krisztián üzemvezető: Nagyobb településeken a fajlagos költség alacsonyabb. Itt egy kis telep működik. Ugyanannyi munkatársra van itt is szükség, mint ahol több ezer köbméter víz folyik át.

Andráskó Péter képviselő: Van itt napi 10 köbméter szennyvíz, van ennyi Cecén is, meg Pincehelyen. Oda át lehet vinni?

Bóta Krisztián üzemvezető: A pincehelyi telep kapacitása 50 köbméter/nap. De azt ajánlja, előbb várja meg a testület az ideiglenes emelésről szóló döntést. Ez a napokban megérkezhet, ígéretet tesz rá, hogy azonnal továbbítja.

Pásztor Krisztián ügyvezető: Meg kell várni a végeleges számokat. De a testületnek mindeképpen döntenie kell. Mindenképpen veszteséges lesz ez a szolgáltatás. A kft. a régi árakkal kalkulált.

Csősz László képviselő: A kft. ügyvezetője adjon javaslatot, hogy milyen feltételekkel lenne rentábilis a szolgáltatás. Az biztos, hogy a 10 köbméter kevés.

Bóta Krisztián üzemvezető: A tervek mindig nyilvánosak voltak, szerepelt bennük ez a kis kapacitás, ez nem újdonság.

Andráskó Péter képviselő: A próbaüzem alatt 15-20 köbmétert is bírt a rendszer.

Bóta Krisztián üzemvezető: Lehet, hogy rövid távon bírta a rendszer, de az engedélyben 10 köbméter szerepel, a garancia csak így él. Ha az emelést jóváhagyják, akkor azt a rendszer befogadja. De emlékeztet, hogy a műszaki leírás sem új, abban is szerepelt a 10 köbméteres kapacitás. A Városüzemeltetési kft. tudhatta, hogy, ha majdnem teljes lesz a rákötési arány a településen, akkor ez a szolgáltatás meg is szűnhet.

Csősné Kacz Edit polgármester : Az emberek jogosan háborodnak fel, ha decemberre kapnak időpontot a szippantásra.

Az ABC előtti parkoló felújítása megkezdődött, kéri, hogy a cég síófoki illetékesei hamar adják meg a szükséges hozzájárulásokat. Sajnálja, hogy a DRV, mint nagy cég kevésbé rugalmas, nehezen érhetőek el az illetékesek. Reméli, hogy hamar megérkezik az új ajánlat, és akkor rendkívüli ülésen tárgyalni fog róla a testület.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a vízi közmű szolgáltatási szerződés végrehajtásáról és a szennyvízbekötésekről, valamint az új szennyvíztelep működéséről, és a nem közművel összegyűjtött közterületi szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról szóló tájékoztatót.

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el, a szünetben megérkezett Zsolnai István képviselő.

V.) napirendi pont

A Simontornyai Ószikék Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékelése.

Előadó: Petrovics Péterné intézményvezető

(Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót.

Csász László képviselő : Az intézményben folyó szakmai munkát maximálisan jónak tartja. A gondozási központban a mellékhelyiségek számát kell bővíteni.

Csász Edit polgármester : A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy műszaki emberrel fel kell mérni a lehetőségeket. A szobaszámot nem lehet csökkenteni, az előírásoknak megfelelően kell eljárni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

119/2015.(X. 26.) KT határozat

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Simontornyai Ószikék Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékeléséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Csász Edit polgármester

E G Y E B E K

VI./1) napirendi pont

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról.

Előadó: Csász Edit polgármester

Csősné Kacz Edit polgármester: Jelentős változások lesznek. Pincehelyen rendkívüli testületi ülésen döntenek arról, hogy társulási formában kívánják-e ellátni a feladatokat.

Zsolnai István az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Petrovics Péterné intézményvezető: Amennyiben Pincehely kilép a társulásból, akkor a munkatársak közül egy fő átkerül Tamásiba.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

120/2015.(X.26.) KT határozat

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9) bekezdése alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok ellátásra létrehozott társulás működését felülvizsgálta. Simontornya Város Önkormányzata 2016. január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat továbbra is a Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás tagjaként a társulás által fenntartott szociális intézmény, a Simontornyai Ószikék Szociális Szolgáltató Központon keresztül kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: Csősné Kacz Edit polgármester

VI/2.) napirendi pont

Tájékoztató a szennyvízberuházásról.

Előadó: Csősné Kacz Edit polgármester

(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Csász László képviselő: A polgármesteri beszámolóban az szerepelt, hogy az átemelő a felszámoló tulajdonába került. Tudni lehetett régóta, hogy a Sióvíz Kft.-vel gond van. Miért nemelőzte meg a testület ezt a helyzetet? Több millió forintról van szó..

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : Az önkormányzat megfellebbezte a határozatot. Azt a kis területet, amin az átemelő van meg kell vásárolni a felszámolótól.

Andráskó Péter képviselő: Azokban az utcákban, ahol műszaki okok miatt nem lehet rácsatlakozni a rendszerre, ott mi lesz?

Csőszné Kacz Edit polgármester: Szerdán 9 órakor a kivitelező cég, a DRV Zrt és az önkormányzat emberei végigjárják a területet. Együtt nézik meg a problémás helyeket. Kéri a lakosságot, hogy higgyék el minden héten továbbítja az önkormányzat a problémákat a kivitelezőhöz.

Andráskó Péter képviselő: Jelzi, hogy a Malom utcában és a Petőfi utcában is nagyon rossz a padkák állapota. Felgyűrődött az aszfalt eléri az autók alvázát, és károkat okoz.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Erről is tud már a kivitelező. A Petőfi utca állami kezelésben van, kérheti az önkormányzat a hiba kijavítását, de nem kérheti számon a munkát, csak az állam képviselője.

Zsolnai István képviselő: A Temető utcában el vannak dugulva a csövek.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Ez 20 éve úgy van. Önkormányzati feladat kitisztítani.

Zsolnai István képviselő: Megkérdezi, lesz-e rá pénz.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : A testületnek kell rá forrást biztosítani a jövő évben.

Andráskó Péter képviselő: A Könyök utca kanyarban is beszakadt az út, valami kis murva lett beleszórva.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : A városüzemeltetés szórta oda a murvát, ez ideiglenes megoldás, ki lesz javítva az út.

Körtés István képviselő: Négy dolgot szeretne megemlíteni. Visszatér a Gyár utcai telephely ügyére. Megkérdezi, hogy akkor most a DRV-től akarja megvásárolni a város a területet? Tudomása szerint megtörtént az értékebecslés, figyelni kell a híreket.

A második a Társulat a mai napig nem kapta meg a kért szerződéseket, amikre szükség lenne, hogy a majdan visszafizetendő összegekről tájékozódni tudjanak.

A harmadik a héten minden rákötést intézni kell, az ügyfélszolgálaton, mert csak október 31-ig él a kedvezményes ár. Ez 50-60 embert érint, nem mindegy, hogy 1270 forint, vagy 15 ezer forint a bekötési díj.

A negyedik: érkezett egy levél a börgyári faházzal kapcsolatban. Hogy a Társulat fizesse vissza a 250 ezer forintos díjat. Véleménye szerint ez nem jár vissza. Ilyen utasítást nem adhat a polgármesteri hivatal. fel van háborodva!

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: A kért szerződések megtalálhatók az önkormányzat honlapján. Ez több, mint 500 oldal, tájékoztatta erről Kossá urat a Társulattól. A faházi bekötést az önkormányzat rendelte meg , a kivitelező azt ingyen

végezte el. A terület nem az önkormányzaté, a tulajdonos megengedte, hogy az önkormányzat ott vezesse el a csövet. Cserébe az önkormányzat felajánlotta, hogy ingyen ráköthet.

Körtés István képviselő: Akkor sem fizethető vissza a pénz. Ez nonszensz.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : Az önkormányzat nem fizet közműfejlesztési hozzájárulást saját magának! Az önkormányzati bekötések ingyenesek. Ezért kell visszafizetni, mert nem a kft. kérte a bekötést.

Körtés István képviselő: Az eredeti terven nem szerepelt annak az ingatlan a bekötése, tehát kérte. A Társulat nem adhatja vissza a pénzt.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : Dehogynem! A Körtés úr másról beszél. A Társulat egy magánszemélytől kapott pénzt egy önkormányzati bekötésért, ez jogszabályellenes.

Körtés István képviselő: Befizette a pénz, és rákötött a rendszerre.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : Nem kötött rá! A polgármester erre elvi engedélyt adott, de nem kötött rá. Ha nem születik meg ez a megállapodás, akkor meg kellett volna terveztetni az egészet, rávezettetni a térképre, majd újra terveztetni. Ez kétszázezer forintba is belekerült volna. Annyi történt, hogy a tulajdonos, akivel a polgármester megegyezett egy hónap múlva eladta az ingatlant.

Andráskó Péter képviselő: Nem egészen érthető , hogy pontosan kiről, miről van itt szó. Ki fizette be a 250 ezer forintot, a faház régi tulajdonosa?

Kántor Mónika képviselő: Igen, aztán egy új cég megvette a faházat. Szerinte ez a vita a Társulat és az új tulajdonos között zajlik.

Andráskó Péter képviselő: A régi tulajdonos megengedte, hogy az önkormányzat oda tettesse a csonkot, de akkor miért fizette be a 250 ezer forintot?

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző : Nincs erről információ, azt lehet tudni, hogy az eladás előtt pár nappal befizették az összeget.

Zsolnai István képviselő: Azért, hogy csatornázottan adhassa el a területet.

Andráskó Péter képviselő: Akkor az új tulajdonos fizesse vissza a réginek a pénzt.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: De akkor nem köthetne rá az önkormányzat.

Szabó Attila alpolgármester: Van ezekről az egyezségekről írásos szerződés?

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Szóbeli megállapodás volt . Korábban már említette, hogy a terveztetés 200 ezer forintba került volna az önkormányzatnak. De amikor az egyezés megszületett nem volt tudomása az önkormányzatnak arról, hogy a tulajdonos eladja a területet. Az új tulajdonos pedig azt mondja, övé a csonk. De ha az övé, akkor az önkormányzat nem köthet rá.

Körtés István képviselő: A csonk a DRV-é.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Nem! Az önkormányzaté.

Csász László képviselő: Ez egy meddő vita! Megkérdezi mi lesz azokkal a Malom utcai bekötésekkel, ahol a cső visszafelé lejt. Rájuk is vonatkozik-e az október 31-i határidő?

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző: Igen. Adják be a papírokat október 31-ig.

Csász Edit polgármester: Kéri, hogy mindenki, ami még nem intézte a bekötést, az október 31-ig hozza be a papírokat az ügyfélszolgálatra. Ez fontos, hogy csak 1270 forint legyen a díj, ne 15 ezer.

A másik ügyben pedig le kell ülni tárgyalni az új tulajdonossal, ezt a vitát a testület nem tudja eldönteni.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat, és tartózkodás nélkül – elfogadta a szennyvízberuházásról szóló tájékoztatót.

VI/3.) napirendi pont

Tájékoztató a polgármesteri jogviszonyról és a szabadság megváltásról

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Csász Edit polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, nem kíván a döntésben részt venni.

A képviselő testület ezt egyhangúlag elfogadta, és tudomásul vette.

Bárdos László címzetes főjegyző: Már januárban kezdődött ez az ügy. Az volt a kérdés, hogy, ha a polgármestert újraválasztják, akkor jár-e neki szabadságmegváltás. Megbízta a testület a jegyzőt, hogy kérjen állásfoglalást a Kormányhivataltól. Ez megtörtént, közben Körtés képviselő is kért egy állásfoglalást. Kiderül belőle, hogy a foglalkoztatási jogviszony azonos a munkajogi értelemben vett jogviszonnyal. A polgármesteri megbízatás határozott időre szól. Ha újra is választják, a határozott idő végével megszűnik a jogviszonya, de ettől még a foglalkoztatási helyzete folyamatos.

Ha a jogviszony megszűnik, akkor a szabadságot meg kell váltani, ezt akkor ki is kell fizetni. Sok helyen előfordult, hogy milliós összegeket vettek fel az újraválasztott polgármesterek. A polgármester munkáltatója a képviselő-testület. A törvény szerint, ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnik, akkor ki kell fizetni a szabadságot az utolsó munkában töltött napon. Igen, de az új képviselő testület csak a választást követő 15 napon alakul meg. Amíg nincs meg az alakuló ülés, addig nem gyakorolhatja a jogait. A Magyar Államkincstár azonnal kéri a munkaviszony megszüntetést, és hozzá a szabadság kiadásának igazolását. Nem képviselő testületi

határozatot kér. A polgármester kinevezésekor sincs testületi döntés. A polgármestert a nép választja, testületi döntés a polgármester bérének megállapításáról kell, és, ha megszűnik a jogviszonya, és végkielégítésre jogosult, akkor annak kifizetéséről. Ha itt a testület úgy gondolja, hogy hiba történt, akkor hozzon határozatot a szabadság kifizetéséről. Van példa arról, hogy hoztak ilyen határozatot a testületek, és még több példa van arra, hogy nem hoztak.

A polgármester asszonynak a törvény szerint 43 nap szabadság járt a kérdéses időszakra. De ez törvényi előírás, miről dönt akkor a testület? Csak megerősíteni tudja ezt. Vagy kétségbe vonhatja a nyilvántartást vezetését. De ezt indokolnia kell. Ebből a 43 napból 24 nap kifizetése történt meg, mivel csak a 2014. évre időarányosan járó napok kifizetését kérte a polgármester asszony, a megelőző éveket nem. Vagyis nem 43, hanem csak 24 napnyi szabadság kifizetése történt meg.

Van egy 2010-es Somogy megyei Kormányhivaltól származó körlevél, ez is ezt erősíti meg. Andraskó Péter képviselő is hozott egy körlevelet, az is ezt erősíti meg. Abban arról is szó van, hogy aki országgyűlési képviselő és polgármester is volt egyben, annak nem jár a szabadságmegváltás, mert az díjnak számít, és azt országgyűlési képviselő nem vehet fel. Ennek ellenére ezt több esetben kifizették, de ez nem tartozik a témához. A Körtés képviselő úr által behozott körlevélben is az áll, hogy a foglalkoztatási helyzete folyamatos a polgármesternek.

Csószné Kacz Edit polgármester: Egy éve tárgyalja a testület már ezt a témát.

Körtés István képviselő: Januárban bukkant rá a testület erre a kifizetésre. Kérte a jegyzőt, hogy kérjen állásfoglalást a kormányhivaltól, hogy ez törvényes volt-e. A mai napig nem kapta meg a testület ezt az állásfoglalást. Közben ő is kért állásfoglalást. Ezt meg is küldte a kormányhivatal, eszerint a polgármester foglalkoztatási helyzete folyamatos. A jegyző úr leírt itt 3 oldalt. Ezt nem tudja elfogadni. A ki nem vett szabadságot meg kell váltani a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor. De a testület soha nem hozott határozatot a szabadság megváltásáról. Kérte a testület, hogy a jegyző hozza ide a testület elé az kapott állásfoglalást. ehelyett egy összeollózott anyagot kaptak a képviselők.

Bárdos László címzetes főjegyző: A képviselő nem utasíthatja a jegyzőt. Elmondja, hogy készített egy előterjesztést, melyben idézőjelbe téve hivatkozik a kapott kormányhivatali állásfoglalásra, és a törvényi előírásokra.

Csász László képviselő: Az egész ügy onnan indul, hogy januárban szinte véletlenül találta meg a testület ezt a szabadság kifizetést. A testületnek minden ilyenről tudnia kellene. Elfogadja a jegyző jogi érvelését, de látszik, hogy elsőre még a kormányhivatal se tudott válaszolni, nem egyértelmű a helyzet. A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség is tovább passzolta a problémát. Úgy látszik, itt egy joghézag van. Nem derül ki kinek van itt igaza. A testület arra akart rámutatni, hogy minden kifizetésről értesülnie kell. Ha ezt előre tudjuk, akkor ez az egész ügy el sem indul.

Bárdos László címzetes főjegyző: A testület nem értette meg amit a jegyző mondott. A jegyző nem mondhat mást, mint amit a törvény előír. Mivel a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a szabadság nyilvántartása ügyében, ezért ki kell fizetni a megváltást. Hogyan lehet ezt testületi határozatban megerősíteni? Nem tagadta le a hivatal a kifizetést, bele is került a januári előterjesztésbe. Az állásfoglalásra visszatérve 6 hónapig nem adott választ a kormányhivatal. Pogácsás úr is elismeri, hogy van itt egy joghézag, de mivel eddig nem volt belőle gond, ezért nem szabályozták a kérdést.

Kántor Mónika képviselő: Ha egyszerű lenne a helyzet, akkor sokkal hamarabb megszületett volna az állásfoglalás. Már az előző ülésen is tárgyalt erről a testület. a lényeg, hogy nem volt előterjesztés a kifizetésről.

Bárdos László címzetes főjegyző: A határidő miatt nem lehetett előterjeszteni, a Munka Törvénykönyve 125. paragrafusa a polgármesterre is vonatkozik, az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a juttatásokat. Ha a polgármester nem akar szabadságra menni, akkor a testület nem utasíthatja erre. Most emiatt már kötelező a szabadságolási ütemterv, ha az abban szereplő terv szerint nem veszi ki a szabadságát, akkor most már nem is kérheti a megváltást. Döntsön a testület!

Körtés István képviselő: Sétélmezi, hogy a helyi újságban szó szerint megjelennek a testületi ülésen elhangzottak.

Csöszné Kacz Edit polgármester: Döntsön végre a testület! Január óta húzódik ez a kérdés. Azt állítja a testület, hogy a polgármester jogosulatlanul kérte a kifizetést. Csak a 2014. évre időarányosan járó napok kifizetését kérte! Elmondja, hogy a valóságban 8 nap kivételével minden napot a hivatalban töltött. amikor szabadságot vett ki akkor több alkalommal be kellett jönnie. Semmiféle törvényteleniséget nem követett el. Megtehetné volna, hogy az egész ciklusra járó szabadság kifizetését kéri. Szeretné, ha végre döntés születne.

Andráskó Péter képviselő: Kérje a testület szakjogász véleményét!

Szabó Attila alpolgármester: Ne húzza tovább a testület ezt az ügyet! Ez az egész olyan, mit egy cirkusz.

Csösz László képviselő: A képviselők arra tettek esküt, hogy az önkormányzat vagyonát védik. A képviselő a hibás, amiért ezt teszi?

Bárdos László címzetes főjegyző: A jegyző a hibás, amiért betartja törvényt? Sértőnek tartja, hogy amikor a testület határozatának megfelelően megkérte az állásfoglalást, akkor a képviselők kértek egy másikat.

Csösz László képviselő: A képviselők a megválasztásuk után részt vettek a kormányhivatalban egy képzésen, ott bátorították őket, hogy vitás kérdésekben ők kérjenek állásfoglalást. Mindenről értesülni szeretnének a képviselők, ami a költségvetést érinti.

Zsolnai István képviselő: Két éve Tamásiban volt egy hasonló helyzet. Ott leváltották a vezetőt, mert megszűnt egy cég papíron, de másnap újjáalakult, ugyanazokkal a munkatársakkal. Nem akarták emiatt kiadni a szabadságot. Óriási botrány lett.

Véleménye szerint most utólag lehetne arról szavazni, amit korábban elmulasztottak. Abban hibázott a testület, hogy anno nem hozott határozatot a szabadság megváltásáról.

Szabó Attila alpolgármester: Akkor határozzon a testület. A 2015-ös évi szabadságolási tervben szereplő 2014-es évre járó 24 nap kifizetésével egyetért-e?

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- és 3 tartózkodással nem hozott határozatot.

Szabó Attila alpolgármester: Akkor határozzon a testület arról, hogy akarja-e, hogy a polgármester visszafizesse –e a 2014-es évre felvett szabadságmegváltást.

Mivel senki nem szavazott igennel, ezért a képviselő- testület nem rendelte el a 24 nap megváltott szabadság visszafizetését. Az alpolgármester a napirendi pontot lezárta.

VI/4.) napirendi pont

A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

Csász László képviselő: Az előző ülésen már felvetődött az Igari út helyzete. Megkérdezi történt-e változás. Felhívja a figyelmet, hogy a Posta mellet is borzaszó állapotban van az út.

Andráskó Péter képviselő: Arról volt szó, hogy majd az útfelújítással együtt javítják. A gyógyszerháznál rossz az ereszcsonna, a falra folyik a víz. Megkérdezi mennyi zúzalék van a komposzt telepen. Jut-e abból a Zrínyi utca, a Pósapart utca rendbetételére. Tudomása van róla, hogy a telepről elhordják a zúzalékot. Kellene oda lakatot tenni.

Csász Edit polgármester: A kivitelező múlt héten szállította oda az anyagot. A városgazdálkodás fogja felhasználni. Le volt lakatolva, de levették a lakatot.

Csász László képviselő: A költségvetési üzem telepére kellene ledepózni 100 tonna murvát. Onnan mindig a szükséges helyekre lehetne szállítani. Szerinte ez maximum egy millió forintba kerül.

Csász Edit polgármester: Meg lehet vizsgálni ezt a lehetőséget. Aki a telepről elviszi a zúzalékot az lop, az önkormányzat tulajdonából. Feljelentést fog tenni a hivatal. A belterületi utak rendbetételére szolgál az anyag, ha marad belőle, akkor a szőlőhegyre is kerülhet.

Andráskó Péter képviselő : A Tolna Megyei Önkormányzattól érkezett egy anyag, létrehoztak egy nonprofit kft, a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit közhasznú kft-t. Ez a kft fog foglalkozni a jövőben a pályázatokkal.

Bárdos László címzetes főjegyző: A pénzügyi bizottság tárgyalta is a helyzetről. Megdöbbenéssel vették az önkormányzatok, hogy pályázatokkal kapcsolatban kizárólagosságot kap egy ilyen kft. Hiszen a pályázatoknál közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A környékbeli önkormányzatok sem tudják mit lépjenek. Paks nem döntött a kérdésről, Tamási átdolgozta az eredeti javaslatot, kivette az anyagból a kizárólagosságot. Van önkormányzat, amelyik nem foglalkozik a témával, míg nem születi kegyértelmű állásfoglalás a kérdésben. Dombóvár már megtámadta a szerződést. Ha a megye átdolgozza, vagy fenntartja korábbi javaslatát, a következő ülésen napirend lesz.

Andráskó Péter képviselő : A pályázatok miatt létre szeretne hozni egy bizottságot. Lenne benne tagként 2-3 képviselő, és pénzügyi szakember is. Tájékoztatnák a civil szervezeteket a lehetőségekről.

Szabó Attila alpolgármester: Egy előkészítő bizottságról lenne szó.

Csász Edit polgármester: Nem érti pontosan mit szeretnének a képviselők, hiszen a pályázatokról a testület dönt.

Andráskó Péter képviselő : Az a probléma, hogy mire a képviselők tudomást szereznek a pályázatokról, addigra már késő.

Csász Edit polgármester: Sokszor előfordul, hogy megjelenik a pályázat 1-2 napos beadási határidővel.

Andráskó Péter képviselő : A gépkocsi vásárlási pályázatról is lemaradt a város.

Csőszné Kacz Edit polgármester: Azt kistelepülések számára írták ki.

Andráskó Péter képviselő : Volt városi is, Iváncsa is nyert 3 autót.

Csőszné Kacz Edit polgármester: Kéri az alpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a javasolt bizottságról.

Andráskó Péter képviselő : Legyen benne pénzügyi szakember, aki tanácsot tud adni.

Csőszné Kacz Edit polgármester: De ingyen, ugye?

Andráskó Péter képviselő : Természetesen, a város érdekében.

Körtés István képviselő: A helyi újságban megjelent, hogy a pénzügyi bizottság elnöke sértő, hogy törvénytelen amit mond. Ezt nem tartja jónak, javasolja legyen egy referens, aki az anyagot leadja a sajtónak. A polgármesteri tájékoztatót túl hosszúnak unalmasnak találja, pont a lényegi dolgokat nem tartalmazza. Benne van, hogy tárgyal X:Y.-nal, de az nem, hogy miről. Ez a lényeg.

Csőszné Kacz Edit polgármester: Megjelent a facebookon egy hirdetés, hogy lakossági fórum lesz csatornázás ügyben. Az esemény plakátján ott a Jobbik logója. Törvény szerint lakossági fórumot csak az önkormányzat hívhat össze, ez egy pártrendezvény lesz. Csatornázás ügyben az önkormányzat eddig is mindent megtett, és ezután is meg fog. Most szerdán is a szakemberek nézik meg a problémás helyeket. a képviselők is részt vehetnek ezen a bejárásán.

Zsolnai István : A sövényként ültetett kaukázusi szil helyenként akkora, hogy már nem lehet tőle közlekedni. Ezt azonnal nyírni kellene.

A következő napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, így a polgármester 17.40. perckor szünetet rendelt el, majd 17 óra 50 perckor a testület zárt ülésen folytatta a munkáját.

VI/5.) napirendi pont

Javaslat a fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról.

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A zárt ülésen a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

121/2015.(X.26.) KT határozat


I. Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló 13/2003.(X.15.) számú rendeletében foglaltak szerint eljárva Csonka László és Csonka Lászlóné 7081 Simontornya, Szív u. 9. szám alatti lakosok első lakáshoz jutás iránti kérelmét megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás összegét a 13/2003.(X.15.) számú önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés alapján 383.000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanhárom-ezer forint összegben állapította meg.


Határidő: A határozat megküldése a Képviselő-testület ülésétől számított tizenöt napon belül.

Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 18- óra 10 perckor bezárta.


Csőszné Kacz Edit
polgármester




Bárdos László
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZŐ ÜLÉS ÓTA TETT FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL, VALAMINT A JELENTŐSEBB ESEMÉNYEKRŐL

2015. október

I.

A polgármester fontosabb intézkedései

1./ A Sió Víz Kft. felszámolója átíratta a Simonrornya, Gyár u. 13. sz. (hrsz.: 144) alatti ingatlan tulajdonjogát, mivel a Pécsi Vízmű Zrt. tulajdonossá válásakor a tulajdonos önkormányzatok a Társasági Szerződés módosításakor apportként bevitték a Sió Víz Kft-be. Viszont a tulajdonjog nem került átvezetésre. Így a szennyvízcsatorna beruházás által megvalósult szennyvízátemelő is a cég tulajdonába került.

A határozatot megfellebbeztük, mivel az ingatlan-nyilvántartási jogszabály szerint a változás alapjául szolgáló dokumentum keltezését követő 30 napon belül az átvezetési kérelmet be kell nyújtani. Ez akkor nem történt meg, csak 12 évet követően. A jogszabály szerint ez jogvesztő hatályú.

Amennyiben a fellebbezésünket mégis elutasítanák, abban az esetben ráépítéssel elbirtoklási kérelem beadására kérek felhatalmazást.

2./ A hulladékudvar megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú közutat valaki betontömbbel lezárta. Intézkedtünk a közút zavartalan használata érdekében.

3./ Csősz László képviselő bejelentése alapján kezdeményeztük a hatóságnál egy gyalogátkelő helyének kijelölését. A fejleményekről a Képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

4./ Az ivóvízes projekt lezárásának határideje 2015. szeptember 30-a volt. Már tavaly szeptember 5-én befejeződött a próbaüzem. A kivitelezőnek a saját tartalékkerete terhére követelése volt, melyet a FIDIC Mérnök javaslatára a Társulás elfogadott. Ez több feladatból állt (4), melyből a KSZ csak egyet fogadott el úgy 10 mFt értékben. Egy évig tartott az egyezkedés. A Társulás a KSZ által el nem fogadott tevékenységek ellenértékére biztosítékot kért, mely feltételt a kivitelező nem fogadott el, arról végérvényesen lemondott. Így nem volt akadálya a szeptember 30-ai zárásnak. A 10 mFt-ra a kifizetési kérelmet még szeptember elején beadtuk, azóta az elfogadásra, illetve kifizetésre került.

A tartalékkeretről annyit elmondanék, hogy ez nem követel többletforrást, mert annak összegét tartalmazza a kivitelezővel kötött szerződés. Csak a kifizetéséhez kell a KSZ-től hozzájárulás (ha szerződésmódosítást igényel, akkor a KFF-től is).

A projektben létrejött létesítmények térképi feltüntetése folyamatban van a földhivatalnál.

Október 8-án a KSZ átfogó, záró ellenőrzést tartott a beruházás tekintetében. A felvett jegyzőkönyv szerint hiányosság nem merült fel. A ZPEJ-t (záró projekt előrehaladási jelentés) november 30-ra kell beadni. Két horizontális vállalása volt a Társulásnak, melyet – jogszabályi változások miatt – nem tudunk teljesíteni. Helyette mást kellett felvállalni. Ennek egyeztetése is két évünkbe telt.

5./ Szakács Tiborral folyamatos levelezésben vagyunk a Mátyás k. u. 4-5. sz. alatti társasházban lévő önkormányzati bérlakás megvásárlása tekintetében. Annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni fogom. Ha a megoldáshoz döntés szükségeltetik, akkor előterjesztést fogok készíteni.

6./ Az önkormányzati tulajdonú intézményi épületek többségének szennyvízbekötését a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel elvégeztettük.

- 7./ Elkészült a gyógyszerár megközelítését szolgáló lépcső felújítása.
- 8./ A vendégház kazáncseréjére nem lett szükség, mert a kazán állapota sokkal jobb volt, mint azt feltételeztük. A gázbekötéshez a telekalakítás megtörtént – térképészetileg - az ingatlan-nyilvántartás kérelem beadása folyamatban van. Bejegyzését követően lehet csak a gázszolgáltatóhoz beadni a gázos terveket.
- 9./ A szennyvízberuházás befejezését követően ismételten felmértük a kátyúkat. Az idén csak az ütős kátyúkat javíttatjuk ki. Amennyiben a szennyvízes két plusz projekt forrása rendelkezésre áll, akkor a záró kopóréteg alá kell majd előkészíteni az úttestet.
- 10./ A Képviselő-testület döntése értelmében árajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-től a két Vak B. lakótelepi lakás felújítására többféle műszaki tartalom alapján.
- 11./ A 181 hrsz. alatti ingatlan esetében a villanybekötés az utolsó fázisában van, hamarosan megkezdik a kivitelezést. A 043/17 hrsz. tekintetében kissé lemaradásban vagyunk. Ott még csak az igénybejelentési szerződést írtuk alá.
- 12./ Megkezdtek az ABC előtti parkoló felújítását. Egyeztetünk az ABC épületének tulajdonosával, mivel a projekt érinti a tulajdonukat.
- 13./ Megrendeltem a fogorvosi rendelő berendezéseinek üzembe helyezéséhez szükséges munkákat, valamint a tetőbeázás megszüntetését a Simontornyai Városüzemeltetési Kft-től.
- 14./ Újra kiírtam a pályázatot a Simontornya, Beszédes u. 24a. 17. épület (hrsz.: 1542/12) eladására. Pályázat nem érkezett.
- 15./ Tulajdonosi hozzájárulást adtam a Hunyadi utcai iskola udvarának rendezéséhez. Ugyanitt a tető felújítása a múlt ülésen elhangzottak szerint szükségessé vált. A jövő évi költségvetésben ennek költsége szerepelni fog.

II.

Tájékoztató a fontosabb eseményekről

Szeptember 29-én Simontornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt zárásaként sajtótájékoztató és létesítmény bemutató zajlott. Valamennyi képviselőt meghívtam, hogy a bennük felmerülő kérdéseket tegyék fel, hogy megnyugtató válaszokat kaphassanak Simontornya lakossága érdekében.

Szeptember 30-án Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulás társulási ülésén vettem részt. Majd Tamásiban tárgyaltam Göttlingerné Pintér Judittal a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetőjével az elkövetkező időszak Simontornyát érintő kérdéseiről. Ezekről a mai ülésen tájékoztatót tart a hivatalvezető asszony.

Szeptember végén kaptuk meg a Tolna Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentését. A vizsgálat tárgya a vezető közszerzőkati tisztviselők, a polgármester és az alpolgármester jogviszony létesítése, megszűnése illetve az illetmények megállapítása volt. Az ellenőrzés nem tárt fel semmilyen hiányosságot.

A „Simontornya város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” című projekt szeptember végén lezárult. A projekt keretében 11,4 millió forint eszközbeszerzésre került sor. Ezek az eszközök a háziorvos, a fogorvos és a védőnők munkáját segítik mostantól.

Október 1-én Árpási Béla úrral tárgyaltam a munkahely bővítés lehetőségeiről.

Október 3-án részt vettem a Szüreti mulatságon. A rendezvény fő támogatója az Önkormányzat volt. Köszönöm a szervezők és a fellépők munkáját.

Október 5-én Császár Csilla közgazdasági osztályvezetővel a NAV- nál jártam Szelszárdon.

Október 7-én a Simontornyai Városi Könyvtár rendezvényén, R. Kárpáti Péter könyvbemutatóján képviseltem a várost.

Október 8-án végellenőrzés zajlott a „ Sió-Kapos ivóvízminőség javító projekt”-ben. A vizsgálat pénzügyi és műszaki tartalmában is megfelelőnek minősítette a projektet.

Október 10-én az „Adj egy napot az egészségedért!” program került megrendezésre. A lakosság részéről mintegy 400 fő vette igénybe az orvosi vizsgálatokat. Köszönetemet fejezem ki a programban résztvevő orvosoknak! A rendezvény támogatója Zimányi Árpád úr volt, aki százezer forinttal járult hozzá a költségekhez. Köszönöm!

Október 12-én Kölesden Szabó Attila alpolgármester úr vett részt egy zarándok út szervezésével kapcsolatos tájékoztatón.

Október 14-én Simontornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt konzorciumi ülésén képviseltem a város érdekeit. Tájékoztatást adtam a felmerült problémákról. Megállapodás született, hogy a Swietelsky Magyarország Kft., a Drv Zrt. és a Simontornyai Polgármesteri Hivatal műszaki szakembere közösen egyeztet a bejelentett hibákkal kapcsolatban, először is a Malom utcai bekötéseket javítják.

Október 15-én Tamásiban Közfoglalkoztatási Konferencia és Termékbörze került megrendezésre. Az eseményen a simontornyai közmunka program is bemutatta termékeit nagy sikerrel.

Október 16-án hozzájárultam, hogy a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium a Sportsarnokban tartsa szalagtűző ünnepségét, a parketta védelme érdekében intézkedtem védőszőnyeg beszerzéséről, a költségeket az Önkormányzat vállalja, ez a város ajándéka a végzős gimnazistáknak.

Október 17-én ünnepelte a Simontornyai Vármúzeum fennállásának 40. évfordulóját. Felidéztek az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit. Köszönetemet fejezem ki a múzeum régi és jelenlegi munkatársainak.

Október 19-én részt vettem a Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülésén.

Október 20-án Szabó Attila alpolgármester úrral Budapesten meglátogattam Dr. Vass Zoltánt.

Október 22-én Budapesten a Közreműködő Szervezetnél tárgyaltam a szennyvíz beruházás további támogatásáról.

Október 23-án beszédet mondtam a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségen. Köszönöm a rendezők, és fellépők munkáját.

Október hónapban ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság.

III.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2015. május hónapban


Polgármester döntései

- | | |
|----------------------------|------|
| • tulajdonosi hozzájárulás | 2 db |
| • meghatalmazás | 0 db |

Jegyző

- | | |
|------------------------|------|
| • közlekedési hatósági | 2 db |
|------------------------|------|

Simontornya, 2015. október


Csószné Kacz Edit
polgármester

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

☎ 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.

☎ 74/586-921, fax: 74/586-922

e-mail: simontornya@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülése
I/b.) napirendi pontjához

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Határozat száma: 111/2015.(IX.28.) KT határozat

Határozat tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: Csőszné Kacz. Edit polgármester

Az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot befogadta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a diákok új pályázatait folyamatosan dolgozza fel a hivatal.


HATÁROZATI JAVASLAT

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről szóló tájékoztatót, továbbá

- 111/2015.(IX.28.) számú

lejárt határidejű KT határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja.

Simontornya, 2015. október 15.


Bárdos László
elnökörségi főjegyző

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselők!

Az elmúlt testületi ülés (2015.szeptember 28.) óta 6 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bűncselekmények miatt.

1. Közúti közlekedés biztonsága ellen büntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2015. szeptember 25-én 12.00. óra és 16.00 óra közti időben Simontornya lakott területén, a Homokdombi úton, valamint a hulladékudvarba vezető úton két darab, egyenként kb. 20-30 mázsa súlyú betontömböt helyezett ki.

Az ügyel kapcsolatban előállításra került két simontornyai lakos. A nyomozást a Tamási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya folytatja.

2. Lopás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, aki 2015. 10.07-én 15.00 és 16.30 közötti időben Simontornya, Petőfi utcában lévő lakatlan ház udvarára a kerítésen bemászott, majd a telken lévő diófa termését összegyűjtötte azzal a szándékkal, hogy azt eltulajdonítsa. Lakossági bejelentés alapján az elkövetőt a helyszínen tetten érték, tőle lefoglalásra került a dió, mely a sértett részére visszaadásra került.

3.Egy simontornyai lakos csalás miatt feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 2015. 10. 07-én 12.00 óra és 12.40. óra közötti időben hulladékszállítás ürügyén tőle 100.000 Ft. értékű fémhulladékot és akkumulátort szállítottak el, melyet szóbeli ígéretük ellenére nem fizettek ki.

4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. 10.12-én 08.00 óra és 09.00. óra közötti időben a házának nem zárható, téglával belülről betámasztott ablakát benyomta, azon át a házba mászott, és onnan egy kb. 2300 Ft. értékű régi mobiltelefont eltulajdonított. Az ügyben az elkövető személye megállapítást nyert.

5. Kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert egy simontornyai lakos bejelentést tett, hogy véleménye szerint a fia kábítószer fogyaszt. Több alkalommal látott nála ismeretlen eredetű és külsejű, furcsa illatú cigarettát, melynek elszívása után fia rosszul volt, majd később agresszív lett. nevezett előállításra került vizelet mintavételre. az elvégzett gyorssteszt marihuánára pozitív eredményt mutatott.

6. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.10.23-án 12.00. óra és 12.05. óra közötti időben a konditermébe a nyitott ajtón át bement, és a pulton elhelyezett online pénztárgép vezetéket elvágva a pénztárgépet és a benne lévő kb. 5.0000 Ft. váltópénzt eltulajdonította.



TAMÁSI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI HIVATALVEZETŐ

Simontornya Város Önkormányzati Képviselő-testületének

7081. Simontornya

Szent István király u. 1.

Tárgy: előterjesztés a 2015.10.26. napi testületi ülés 2. napirendi pontjához
Tájékoztató a Tamási Járási Hivatal Simontornyát is érintő tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala felállása – 2013. január 1. – óta Simontornyán Kirendeltséget működtet, melyben okmányirodai, gyámügyi és szociális ügyintézés folyik. Az eltelt 3 évben történtek szervezeti, személyi változások, de a kirendeltségi létszám folyamatosan biztosított volt 7 fővel. Beszámolómban a jelenlegi helyzetet ismertetem.

A Tamási Járási Hivatal 2015. április 1-jei integrációs változások következtében átalakult, a korábbi szakigazgatási szervek osztályokká szerveződtek a következők szerint:

1. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2. Kormányablak Osztály
3. Földhivatal Osztály
4. Foglalkoztatási Osztály
5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Simontornyán a **Kormányablak Osztály Okmányirodai ügyintézési pontja** 4 fővel működik, 3 fő évtizedek óta a közigazgatásban dolgozik, közülük 2 fő 10 éves okmányirodai gyakorlattal. Mind a 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében kormányablak ügyintézői képesítést szereztek és 2014. május-június hónapban Munkába Illesztő Képzésen is részt vettek. Helyettesítésük elsősorban egymás közötti oldható meg, rendkívüli helyzetben (am. az elmúlt közel 3 évben két alkalommal került sor) a Tamásiban dolgozó kollégák segítségével.

A Simontornyai Okmányiroda már 2000. november 1. napjától fogadja az ügyfeleket, a kialakult ügyfélkör tapasztalataink szerint azóta nem változott. Tamási Járáshoz 32 település tartozik, lakosságszáma közel 40.000 fő, ebből a simontornyai okmányiroda vonzáskörzetében 10.183 fő él 7 településen. A korábbi (jegyzői hatáskör idején) illetékességéhez tartozó települések: Belegcska, Simontornya, Kiszékkely, Nagyszékkely, Ozora, Pincehely, Tolnanémedi. Mivel Simontornya Tolna és Fejér megye határán található, ezért az okmányirodát felkereső ügyfelek más megyékből is rendszeresen átjárnak ügyet intézni az

országos illetékesség, a gyors ügyintézés és a kedvezőbb megközelítés miatt. 20 km-es körzetben nem található okmányiroda/kormányablak, az ügyfelek számára nagyon fontos, hogy helyben elérhetőek ezen szolgáltatások.

Az ügyfélfogadás egész héten folyamatos, nincs ügyfélmentes nap, az Okmányiroda hétfőn 8:00-17:30 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 8:00-16:00 óra között, pénteken pedig 8:00-11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

2014-es ügyszámok az Okmányirodában:

Ügycsoport	Ügyszám
Személyi igazolvány ügyintézés	2865
Ideiglenes személyi igazolvány	607
Lakcím ügyintézés	723
Egyéni vállalkozói ügyek	595
Vezetői engedély ügyek	1291
Útlevel ügyintézés	164
Parkolási igazolvány	42
Gépjármű ügyintézés	1922
Diákigazolvány (NEK)	358
Összesen:	8567

A **Hatósági és Gyámügyi Osztály** 3 fővel látja el a feladatot Simontornyán, 2 fő gyámügyi ügyintéző és egy fő általános igazgatási ügyintéző alkalmazásával. Mindhárom munkatársunk felsőfokú, szakirányú végzettséggel rendelkezik. Helyettesítésük szintén egymás között oldható meg, azonban rendkívüli esetben, vagy hosszabb szabadság idején a Tamásiban dolgozó kormánytisztviselők erről az osztályról is besegítenek, ha szükséges. Az osztály 2015. április 1. napja óta egy szervezeti egység, előtte két fő a Járási Gyámhivatalhoz egy fő pedig a Hatósági Osztályhoz tartozott.

A kollégák illetékesség szempontjából természetesen a járás települései közül minden településen eljárhatnak, azonban a megfelelő színvonalú feladatellátás érdekében és az ügyfelek érdekei (pl. lakóhely, közlekedés) figyelembe véve a települések felosztásra kerültek. A gyámügyi ügyintézők ellátják Melecska, Gyönk, Keszőhidegkut, Kisszekely, Nagyszekely, Ozora, Pincehely, Simontornya, Szakadát, Szarazd, Tolnanémeti, Törveny, Varsád településeket. A szociális és egyéb hatósági ügyekkel foglalkozó ügyintéző Keszékely, Pincehely és Simontornya települések lakosának ügyeiben folytatja is az 1. fokú hatósági eljárásokat, azonban fogadja a Simontornya vonzáskörzetéből érkezőket is. A többi településről érkező ügyek feldolgozása Tamásiban történik. A gyámügyekkel foglalkozó ügyintézők minden ügytípusban teljes körűen lefolytatják az 1. fokú hatósági eljárásokat. Az általános igazgatási ügyintéző, aki tulajdonképpen az ügysegédi feladatokat látja el, a szociális ügyek terén végez teljes körű feldolgozást, az egyéb ügyekben a kérelmeket, bejelentéseket, esetleg feljelentéseket felveszi és a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, illetve a Tamásiba a Hatósági és Gyámügyi Osztályra továbbítja. Emellett közreműködik például szabálysértési

országos illetékesség, a gyors ügyintézés és a kedvezőbb megközelítés miatt. 20 km-es körzetben nem található okmányiroda/kormányablak, az ügyfelek számára nagyon fontos, hogy helyben elérhetőek ezen szolgáltatások.

Az ügyfélfogadás egész héten folyamatos, nincs ügyfélmentes nap, az Okmányiroda hétfőn 8:00-17:30 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 8:00-16:00 óra között, pénteken pedig 8:00-11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

2014-es ügyszámok az Okmányirodában:

Ügycsoport	Ügyszám
Személyi igazolvány ügyintézés	2865
Ideiglenes személyi igazolvány	607
Lakcím ügyintézés	723
Egyéni vállalkozói ügyek	595
Vezetői engedély ügyek	1291
Útlevel ügyintézés	164
Parkolási igazolvány	42
Gépjármű ügyintézés	1922
Diákigazolvány (NEK)	358
Összesen:	8567

A **Hatósági és Gyámügyi Osztály** 3 fővel látja el a feladatot Simontornyán, 2 fő gyámügyi ügyintéző és egy fő általános igazgatási ügyintéző alkalmazásával. Mindhárom munkatársunk felsőfokú, szakirányú végzettséggel rendelkezik. Helyettesítésük szintén egymás között oldható meg, azonban rendkívüli esetben, vagy hosszabb szabadság idején a Tamásiban dolgozó kormánytisztviselők erről az osztályról is besegítenek, ha szükséges. Az osztály 2015. április 1. napja óta egy szervezeti egység, előtte két fő a Járási Gyámhivatalhoz egy fő pedig a Hatósági Osztályhoz tartozott.


A kollégák illetékesség szempontjából természetesen a járás települései közül minden településen eljárhatnak, azonban a megfelelő színvonalú feladatellátás érdekében és az ügyfelek érdekeit (pl. lakóhely, közlekedés) figyelembe véve a települések felosztásra kerültek. A gyámügyi ügyintézők ellátják Belecska, Gyöng, Keszőhidegkút, Kisszékely, Nagyszékely, Ozora, Pincehely, Simontornya, Szakadát, Szárazd, Tolnanémedi, Udvari, Varsád településeket. A szociális és egyéb hatósági ügyekkel foglalkozó ügyintéző Kisszékely, Pincehely és Simontornya települések lakosainak ügyeiben folytatja le az I. fokú hatósági eljárásokat, azonban fogadja a Simontornya vonzáskörzetéből érkezőket is. A többi településről érkező ügyek feldolgozása Tamásiban történik. A gyámügyekkel foglalkozó ügyintézők minden ügytípusban teljes körűen lefolytatják az I. fokú hatósági eljárásokat. Az általános igazgatási ügyintéző, aki tulajdonképpen az ügysegédi feladatokat látja el, a szociális ügyek terén végez teljes körű feldolgozást, az egyéb ügyekben a kérelmeket, bejelentéseket, esetleg feljelentéseket felveszi és a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, illetve a Tamásiba a Hatósági és Gyámügyi Osztályra továbbítja. Emellett közreműködik példái szabálysértési

A közel 3 év tapasztalati alapján elmondható, hogy a Kirendeltségen dolgozó munkatársaink mindannyian elhivatott, jól felkészült szakemberek, magas fokú szaktudásuk mellett, ügyfélbarát, empatikus magatartás jellemzi őket. A lakosság számára az okmányiroda tulajdonképpen jelentősebb változás nélkül működött tovább, a gyám- és szociális ügyekben pedig mostanra már elmondható, hogy hozzászoktak a változásokhoz. A települések felosztása vagy az ügysegédek ügyfélfogadásának megállapítása során mindig az ügyfelek érdekét vettük elsősorban figyelembe, ne kelljen utazni, ha megoldható helyben is a probléma. A Simontornyai Kirendeltség munkájára a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk, fontosnak tartjuk a folyamatos ügyfélfogadás biztosítását.

Tamási, 2015. október 12.

Tisztelettel:




Göttlingerné Pintér Judit
járási hivatalvezető



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

DOMBÓVÁRI JÁRÁSI HIVATALA

CSŐSZNÉ KATZ EDIT
Polgármester Asszonynak

Iktatószám: TO-02R/085/02864-2/2015
Ügyintéző: Dr. Lévai Erika

Simontornya Város Polgármesteri Hivatala

Simontornya

Szent István király u. 1.
7081

Tárgy: A Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályának 2015. évi beszámolója a Tamási járás lakosságának egészségügyi helyzetéről és Osztályunk tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tamási járás lakosságának egészségügyi állapotáról, Simontornya város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről és a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának Simontornya településsel kapcsolatosan végzett 2015. évi munkájára vonatkozóan az alábbi tájékoztatót adom:

A Tamási járás lakosságának népegészségügyi helyzete

Jelenleg az egészségügyi állapot leírásához szükséges halálozási és demográfiai adatokkal Osztályunk nem rendelkezik és Osztályunkon statisztikusi képzettséggel rendelkező kolléga nem dolgozik.

A Tamási járás lakosságának egészségügyi állapotának leírásához Osztályunknak a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa biztosította a halálozási adatokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által működtetett Halálozási és Megbetegedési Mutatók Rendszeréből (HAMIR) és készítette el a járás egészségi állapotának és halálozási helyzetének elemzését.

1.1. Halálozási viszonyok

A térség halálozási struktúrájában mindkét nemnél a vezető halálók az országos és a Tolna megyei adatokhoz hasonlóan a keringési rendszer betegségei (férlek, 45 % feletti, nők 50% feletti), második a


rosszindulatú daganatos betegségek (férfiak: 30 % nők: 20%). Ezt követik arányaiban lényegesen kisebb mértékben férfiaknál az emésztőrendszer (férfiak: 7, nők: 6%), a légzőrendszer betegségei (férfiak: 6 %, nők: 4%) valamint a szándékos önártalom és a balesetek (6-3%) miatti halálokok. A 15-64 éves korosztályban azonban a vezető halálokok felcserélődtek, így 40% körüli előfordulással a rosszindulatú daganatok okozta halálozás vált az elsődleges halálókká, és a keringési rendszer betegségei 25% feletti részaránnyal a második helyet foglalták el. A rangsor további halálóki részesedéseit a vizsgált területeken az 1-2. ábra mutatja be.

1. ábra


A 0-X éves férfiak és nők halálóki struktúrájának alakulása, Tolna megyében és Tamási járásban, 2008-2012.

Férfiak:

Tolna megye




Tamási járás




Nők:

Tolna megye




Tamási járás




2. ábra

**A 15-64 éves férfiak és nők haláloki struktúrája, Tolna megyében és Tamási járásban,
2007-2012.**

Férfiak:



Nők:



A halálozás területi különbségeinek, egyenlőtlenségeinek vizsgálata

A standardizált halálozási hányados (SHH) segítségével megmutatható az adott terület halálozásának viszonya, az országosnak tekinthető 100%-hoz képest. Az eltérések közül láthatóak statisztikailag bizonyított eltérések, melyek közül az országos átlaghalálozásnál kedvezőbb eltérés nem figyelhető meg Tamási járás 15-64 éves korosztályú lakosságánál. Szignifikánsan kedvezőtlenebb eltérés több halálozás esetén is előfordul. A keringési rendszer betegségei következtében bekövetkező halálozások, amelyek mindkét nemet érintik, vagy a rosszindulatú daganatok megbetegedéseinek, belőle az ajkak, szájnyelv és a garat illetve a vastagbél, végecs és az anus rosszindulatú daganata okozó halálozások a férfiak körében szignifikánsan meghaladják az országos halálozás átlagot. Az országos átlagot 36%-kal szignifikánsan meghaladja a Tamási járásban élő férfiak átlagos

májzsugor miatti halálozása. A nők esetén kiemelkedően magas az emésztőrendszer, légzőrendszer, valamint a krónikus alsó légúti megbetegedések okozta mortalitások, amiben több mint kétszer annyian halnak meg a Tamási járás területén élő nők, mint az országos átlaghalálozás. (4. ábra, melléklet)

4. ábra

**A 15-64 éves férfiak és nők halálozásának eltérései a magyarországi átlagtól
Tolna megyében és Tamási járásban, 2007-2012.**

Standardizált Halálozási Hányados (%)
(zárójelben a halálesetek száma), [konfidencia intervallum]

15-64 éves	Tolna megye		Tamási járás	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99)	94% (853) [0,88-1,01]	100% (333) [0,90-1,11]	120% (182) [1,04-1,39]	134% (72) [1,05-1,68]
Magas vérnyomás és az agyér betegségek (BNO-10: I10-I15, I60-I69)	123% (279) [1,09-1,38]	109% (117) [0,91-1,30]	108% (41) [0,78-1,47]	138% (24) [0,88-2,05]
Ischaemiás szívbetegségek (BNO-10: I20-I25)	78% (377) [0,71-0,87]	93% (140) [0,79-1,10]	126% (101) [1,03-1,53]	135% (33) [0,93-1,90]
Heveny szívizomelhalás (BNO-10: I21-I22)	86% (170) [0,74-0,99]	103% (57) [0,78-1,33]	102% (34) [0,71-1,43]	133% (12) [0,69-2,33]
Roszzindulatú daganatok (BNO-10: C00-C97)	113% (1088) [1,06-1,20]	95% (565) [0,87-1,03]	140% (226) [1,23-1,60]	110% (106) [0,91-1,33]
Ajak, szájüreg és a garat rosszzindulatú daganata (BNO-10: C00-C14)	113% (130) [0,94-1,32]	53% (11) [0,26-0,94]	183% (36) [1,29-2,54]	89% (3) [0,18-2,59]
Vastagbél, végbél és az anus rosszzindulatú daganatai (BNO-10: C15-C21)	111% (118) [0,92-1,32]	102% (52) [0,78-1,31]	129% (23) [0,82-2,04]	122% (17) [0,62-2,34]
Legyen az a tüdő és a tüdő rosszzindulatú daganata (BNO-10: C22-C34)	118% (768) [1,05-1,31]	97% (179) [0,82-1,13]	154% (88) [1,23-1,89]	109% (27) [0,73-1,47]
Sőr rosszzindulatú daganatok (BNO-10: C40-C41)	114% (34) [0,85-1,51]	81% (27) [0,57-1,15]	130% (40) [0,95-1,36]	94% (3) [0,24-1,31]

	[0,57-1,91]	[0,26-1,88]	[0,00-2,02]	[0,00-3,70]
Prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10.:C61)	116% (20) [0,71-1,80]		209% (6) [0,77-4,55]	
Emlő rosszindulatú daganata (BNO-10.:C50)		89% (85) [0,71-1,11]		98% (15) [0,55-1,61]
Méhnyak rosszindulatú daganata (BNO-10.:C53)		71% (21) [0,44-1,09]		42% (2) [0,05-1,52]
Emésztőrendszer betegségei (BNO-10: K00-K93)	102% (365) [0,92-1,13]	94% (122) [0,78-1,12]	127% (76) [1,00-1,59]	<u>166%</u> (35) [1,16-2,31]
Alkoholos májzsugor (BNO-10: K70)	112% (270) [0,99-1,26]	105% (75) [0,83-1,32]	<u>136%</u> (55) [1,02-1,77]	156% (18) [0,92-2,47]
Légzőrendszer betegségei (BNO-10: J00-J99)	99% (124) [0,83-1,18]	104% (69) [0,81-1,32]	134% (28) [0,89-1,94]	<u>187%</u> (20) [1,14-2,89]
Krónikus alsó légúti megbetegedések (BNO-10: J40-J47)	105% (98) [0,85-1,27]	118% (61) [0,90-1,51]	128% (20) [0,78-1,97]	<u>215%</u> (18) [1,27-3,39]
Külső okok (BNO-10: V01-Y98)	97% (349) [0,87-1,07]	84% (77) [0,66-1,05]	100% (60) [0,76-1,28]	61% (9) [0,28-1,16]
Balesetek (BNO-10: V01-X59)	99% (169) [0,85-1,15]	107% (44) [0,78-1,44]	109% (31) [0,74-1,54]	106% (7) [0,43-2,19]
Közlekedési balesetek (BNO-10: V01-V99)	90% (60) [0,69-1,16]	144% (24) [1,02-2,14]	118% (13) [0,63-1,91]	75% (2) [0,25-1,48]
Esések (BNO-10: W00-W19)	117% (8) [0,84-1,73]	100% (1) [0,11-1,06]	111% (1) [0,11-1,06]	130% (2) [0,49-3,10]
Öngyilkosság (BNO-10: X60-X84)	88% (15) [0,66-1,20]	75% (30) [0,45-1,04]	200% (29) [0,69-1,72]	40% (2) [0,04-1,10]

A magyar átlagnál szignifikánsan magasabb
alacsonyabb

Korspecifikus halálozás vizsgálata

A korspecifikus halálozás megmutatja, hogy az egyes korcsoportok halálozási gyakorisága mennyivel tér el az országos korspecifikus gyakoriságtól. A vizsgált halálloki csoportok tekintetében, mind megyei, mind járási szinten vizsgálva, megfigyelhetők a kiemelten veszélyeztetett korosztályok, melyek differenciált képet mutatnak. Tamási járás lakosságát figyelembe véve, elmondható, hogy a kor előrehaladtával emelkedés látható a halálozások tekintetében, viszont ez az emelkedés nem lineáris és a legtöbb esetben meghaladja az országos halálozási görbét. Különböző mértékű eltérések láthatóak, melyek egyaránt megfigyelhetők a fiatalabb korosztályok esetén is, akár a 15-25 éves korcsoportban. (5. ábra)


5. ábra

A 15-64 éves férfiak és nők halandóságának korcsoportok szerinti eltérései, Tolna megyében és Tamási járásban, valamint Magyarországon, 2007-2012.


Ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata (BNO-10: C00-C14):

Tolna megye:

Férfiak




Nők




Tamási Járás:

Férfiak




Nők




Öngyilkosság (BNO-10: X60-X84):

Tolna megye:

Férfiak




Nők




Tamási Járás:

Férfiak



Nők



Demográfiai adatok:

A településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatban foglaltam össze.

A születések száma évente 30 fő körül mozog. A város koraszülési frekvenciája a járási átlag alatti mutatókkal rendelkezik, csecsemőhalálozás az elmúlt években nem volt, 2014-ben 1 halvaszületés történt (ikerterhesség „A” magzata – okként anyai betegség – prae-eclampsia került meghatározásra). Intézetén kívüli szülés 2012-ben 1 esetben fordult elő, mely nem tervezett otthoni szülés volt.

		Éveszülések száma	Kissúlyú (kora) születések száma	Koraszülés frekvencia (%)	Járási koraszülés frekvencia (%)	Halvaszületés	Csecsemőhalálozás
2012	Simontornya 1.	14	0				
	Simontornya 2.	14	2	14,3			
	Összesen	28	2	7,1	8,1		
2013	Simontornya 1.	16	3	18,7			
	Simontornya 2.	11	0				
	Összesen	27	3	11,1	9,8		
2014	Simontornya 1.	18	4	22,2		1	
	Simontornya 2.	14	0				
	Összesen	32	4	12,5	9,6	1	
2015 I. félév	Simontornya 1.	9	0				
	Simontornya 2.	6	2	33,3			
	Összesen	15	2	13,3	10,6		

Osztályunk 2015. évi, Simontornyát érintő hatósági feladatellátásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Egészségügyi igazgatás:

1. Egészségügyi alapellátás helyzete:

1. Háziorvosi alapellátás:

Simontornyán 3 felnőtt háziorvosi körzet, valamint 1 népi gyermekorvosi körzet működik. A városban jelenleg valamennyi körzet betöltött, a praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók létszám vállalkozási formában látják el a feladattal, érvényes egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély birtokában.

Simontornya II. sz. népi felnőtt háziorvosi körzetének működését 1 fő, három + jelű egészségügyi szolgáltatás biztosítja. A működési engedélyezési eljárás és az ahhoz kapcsolódó helyszíni szemle során hatóságunk az elvégzendő szükséges személyi, könyvezeti és tárgyi feltételekről meggyőződött, a háziorvosi ellátás szakmai minimumfeltételei a jogszabályi előírások szerint biztosítottak.

A háziorvosi szolgálatok közegészségügyi ellenőrzéseit hatóságunk munkaterv alapján végzi, 2013-ban a fogorvosi rendelők, 2014-ben a háziorvosi rendelők ellenőrzését végeztük el országos ellenőrzési terv szerint.

Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján Simontornyán az alapellátást általánosságban a megfelelő tárgyi feltételek jellemzik, a rendelők állapota, felszereltsége megfelelő. Ellenőrzéseink során a leggyakrabban előforduló hiányosság az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó közérdekű információk hiánya, vagy pontatlansága (ügyelet elérhetőségének kifüggesztése), az ellátáshoz szükséges orvosi eszközök hiánya, valamint az ellátás során használt orvosi berendezések időszakos műszaki felülvizsgálatának elmaradása volt, melyek pótlására végzésben hívtuk fel a szolgáltatókat, melyeket minden esetben teljesítették is határidőben.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékkal élők részére biztosítani kell az 3. § (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását, ez magában foglalja az akadálymentes WC-, mosdó helyiség kialakítását is. Sajnos ezen utóbbi kritériumnak egyik háziorvosi rendelő sem felel meg Simontornyán, a jövőben esetleg pályázati forrásból kellene a rendelők ezirányú fejlesztését megvalósítani.

A háziorvosi körzetek betegek számára valamennyi Simontornyán működő háziorvosi szolgálat biztosítja az előírások szerinti heti minimum 15 óra rendelőt, napi minimum 2 óra rendeléssel minden hétköznapon. Valamennyi háziorvos helyettesítési megállapodás alapján biztosítja saját körzetének helyettesítését szabadság, illetve megbetegedés esetén.

II. Fogászati ellátás:

Simontornya város közigazgatási területén az önkormányzat által alkalmazott fogszakorvos biztosítja fogászati alapellátást a felnőttek és gyermekek részére egyaránt. A fogorvosi szolgálat a helyi lakosok ellátása mellett gondoskodik az óvodás és iskolás gyermekek fogászati szűréséről is. A fogászati körzethez tartozó betegek részére az ellátás heti 30 órában biztosított, minden hétköznapon. Az alkalmazott fogorvos távolléte esetén fogászati ellátás helyettesítési megállapodás alapján Pincehelyen vehető igénybe. A fogászati rendelő – osztályunk által lefolytatott ellenőrzési tapasztalatok alapján – jól felszerelt, az ellátásnak helyt adó épület teljes akadálymentesítése megvalósult. Az ellátás személyi, tárgyi és környezeti feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Fogászati ügyeleti ellátás a térség területén nem működik. Jogszabályi előírás szerint hétfői és munkaszüneti napokon fogászati sürgősségi ellátást a megyeszékhelyen kell biztosítani.

Simontornyán a közfinanszírozott fogászati ellátáson kívül fogászati magánrendelő is működik. Erőnyves egészségügyi szolgáltatás nyújtója, a legális működő magánrendelő alapján.

III. Központi ügyeleti ellátás

A térség központi ügyeleti ellátására a Simontornya és Térsége Sürgősségi Betegellátás Biztosító Önkormányzati Társulat gondoskodik. Pincehely, Pápa, Kaposvár, Nagyszékely, Ózora, Ménfőcsanak, Simontornya, Vénénánál egyaránt, valamint Mezősas településekre kiterjedő ellátási terület. Az

Ügyelet hétköznapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig biztosítja a sürgősségi ellátást a lakosok számára.

Ellenőrzéseink tapasztalatai alapján az ügyeleti ellátásnak helyt adó épület jól felszerelt, akadálymentesen megközelíthető, kialakítása az előírásoknak megfelelő. A központi ügyeleti ellátáshoz szükséges orvosi eszközök rendelkezésre állnak, az ügyeleti ellátásban résztvevő egészségügyi személyzet rendelkezik az ellátáshoz szükséges szakképesítésekkel.

2. Egyéb:

Simontornyán az önkormányzat által fenntartott, nem közfinanszírozott vérvételi labor működik meghatározott ellátási terület nélkül, melynek létrejöttével a helyi háziorvosi körzetek betegeinek vérvétele, illetve a laboreredmények kezelése szervezettebb, a betegek számára is kényelmesebb módon történhet. A vérvételi labor működésének szakmai felügyelete megoldott, működéséhez szükséges szakmai minimumfeltételeket a fenntartó biztosítja.

3. Egészségügyi szolgáltatók elleni panaszbejelentések száma a Dombóvári- és Tamási járásban 2014-ben 8 volt, ebből 3 a Simontornyai Központi Ügyelet orvosai ellen irányult. A panaszvizsgálgások során 2 alkalommal szakfelügyelői felkérésre is sor került, mely szakmai hiányosságot nem tárt fel a panaszolt betegellátások során. Két esetben dokumentációvezetési és betegtájékoztatási hiányosságok kerültek megállapításra, melyek megszüntetésére végzéssel és kötelező határozat kiadásával hívtuk fel a szolgáltató figyelmét. Egy esetben a bejelentést áttettük az OEP Dél-dunántúli Területi Hivatala részére további kivizsgálásra. Beszámolóm időpontjáig 2015-ben panaszbejelentés osztályunkhoz nem érkezett a simontornyai alapellátókkal szemben.

Ápolás szakfelügyelet

Az ápolás szakfelügyeleti tevékenység az egészségügyi szolgáltatók ápolási, szakdolgozói tevékenységének szakmai felügyeletére terjed ki, vizsgálva annak szakszerűségét, eredményességét, minőségét, egységes ellenőrzési jegyzőkönyvket használva.

A szakfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítása a szolgáltatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban történik; írásos értesítést küldünk a tervezett ellenőrzésről, a gyors és hatékony vizsgálat érdekében kérjük a szükséges dokumentumok helyszínen történő elérhetőségét.

A szakfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai

2013. június 1-től a járási szakfelügyelő ápoló betegsége, majd halála miatt a helyettesítési a megyei vezető ápoló ráte rta el 2015. május 1-ig. A központi járásban háziorvosi körzetek munkatéri ellenőrzéseit képviseli Deák Zoltán, ennek keretében belől 2014-ben a szülészet-nőgyógyászati járóbeteg ellátóknál tevékenységet végző szakasszisztensek ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése történt meg. 2015. május 1-étől kezdődően a járási ápoló orvosok mellett a járási ápoló szakasszisztensek ellenőrzése is történt meg.

Az ellenőrzéseknél főként hiányosságok a kötelező ápolási dokumentáció vezetési hiányosságok. Az ellenőrzéseket követő hiányosságok száma 2015-ben 1 laborálító végzés hiányoztatásra.

2. A központi ügyeletet ebben az évben nem ellenőriztük.
3. Otthoni szakápolási és hospice szolgáltatót ebben az évben nem ellenőriztünk.
4. A bentlakásos szociális intézmények ellenőrzése a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának felkérése szerint történik, ez évben nem kaptunk felkérést ellenőrzésre.
5. Simontornyán az alapellátásban dolgozó ápolónők munkájával kapcsolatos **panaszbejelentés** az elmúlt években nem volt.

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete

A járási vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai felügyeletének ellátása, a védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése. A védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. Közreműködik az egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a védőnői munka minőségének fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, koordinál, szakvéleményt nyilvánít.

Területi védőnői ellátás

Védőnői tevékenység szakmai felügyelete az alábbi témákban zajlott 2014-ben

- Területi védőnők szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése 4 éves korú gyermekek esetén.
- A körzetben lakó 3-6 évesek védőnői gondozása
- Védőnői feladatok ellátása az óvodákban, feltételek ellenőrzése

2015-ben

- Területi védőnő nővédelmi gondozásának ellenőrzése
- Területi védőnő méhnyakszűrési tevékenységének szakfelügyelet
- Iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő védőnők feladatainak szakfelügyelete
- Területi védőnő gyermekágyas gondozásának ellenőrzése — folyamatban

A védőnői tevékenységek vizsgálata során az elmúlt esztendőben - minimális adminisztrációs elmaradásokat kivéve - szakmai hiányosságot nem tapasztaltunk, utóellenőrzésre nem volt szükség (a jegyzőkönyvek minden esetben megküldésre kerültek a munkáltatónak).

A küldött jelentések, beszámolók alapján mindkét körzetben megfelelő a család és szociális támogatás száma, aránya. Iskola-egészségügyi tevékenység - területen zajlik. Egészségfejlesztő, prevenció programokat rendszeresen szerveznek (Baba mama klub, Egészségnap, Apák Napja). Együttműködést az alapellátás dolgozói, gyermekjóléti és családsegítő munkatársakkal, nevelési-oktatási intézmények dolgozóival megvalósítanak. Új riasztják als az éves jelentések és beszámolók adatai, és iskola-egészségügyi tevékenységéről, valamint a gyermekvédelmi munkáról. A védőnők pontosan, rendszeresen végzik feladataikat a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és családvédelemben egyaránt.

Lakossági panaszbejelentés, megkeresés védőnők munkavégzésével kapcsolatban intézetünkhöz elmúlt években nem érkezett.

Személyi, tárgyi feltételek

Jelenleg mindegyik körzet főállásban betöltött. Mindkét védőnő rendszeresen részt vesz kötelező és választható képzéseken (2015-ben TÁMOP 6.1.4. Iránytű komplex továbbképzés; TÁMOP 6.1.4 – Rálátás szupervíziós folyamat; TÁMOP 6.1.3 Méhnyakszűrés elméleti kommunikációs és gyakorlati ismeretei), valamint a helyi védőnői értekezleteken.

A területi védőnők által ellátható gondozottak létszáma 2015. június 30-i adatok alapján megfelel a 43/1999. Korm.rendeletnek, miszerint az ellátandók számát és a pontszámokat figyelembe véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot érhet el szolgálatonként.

1. sz. körzet 101 fő területi gondozott (303 pont) és 286 iskolás (286 pont) - összesen 589 pont
2. sz. körzet 85 fő területi gondozott (255 pont) és 249 fő iskolás (249 pont) - összesen 504 pont

A védőnői tanácsadó kialakítása nem felel meg teljes mértékben a 49/2004. ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról előírásainak.

Mivel két védőnő dolgozik a tanácsadóban, részükre munkaszobát szükséges biztosítani. A jelenlegi megoldás – miszerint az utca túloldalán álló művelődési ház egyik helyiségét használhatnák a védőnők alkalmanként - életszerűtlen, a gyakorlatban nem működik. Mivel a méhnyakszűrés is beépül a kolléganők feladatkörébe - ami mindenképpen négy szemközti találkozást indokol -, fontos lenne újragondolni a munkaszoba kialakításának lehetőségét.

Járványügy

Területünkön az egészségügyi szolgáltatók fertőzőbeteg bejelentési fegyelme lazának mondható, ez alól kivételnek számítanak a gyermek praxisok orvosai, akik szinte minden esetben eleget tesznek bejelentési kötelezettségüknek.

Illetékességi területünkön (Dombóvári-, Tamási járás) a járványügyi helyzet 2014-ben kedvezően alakult, 7,1 %-kal nőtt a bejelentett fertőző megbetegedések száma az előző évihez képest. Az emelkedés minimális, a legnagyobb mértékben a Rotavírus- gastroenteritis esetszám emelkedett. Kettő településünkön (Tamási, Iregszemcse) detektáltunk rotavírus okozta enterális járványt. 2014-ben összesen 4 járvány fordult elő a területünkön, ez közel azonos a 2013-ban felderített esetszámmal, amikor is 3 járvány felderítésére és kivizsgálására került sor. 2014-ben a 4 járvány mind közösségi járvány volt, területi és családi járvány nem fordult elő. A 4 járvány esetében 3-nál enterális, 1-nél pedig légúti fertőzés volt felismerhető. Hat enterális járványról történt az aetológia tisztázására, mintavétel: 1 esetben humán mintából rotavírus, 1 esetben pedig egyén mintából (széles körű) egyéb baktérium került izolálásra (*Yersinia sp.*, *Klebsella sp.*, *Salmonella*, *Shigella flexneri*). 2 esetben pedig nem sikerült kórokozót kimutatni. 4 légúti járványok kórokozójaként 1 esetben influenza A vírus került izolálásra, 1 esetben pedig *Mycoplasma* valószínűsítettünk a tünetek alapján.

2015-ben beszámolóim írásáig 7 járvány volt illetékességi területünkön, ebből 5 enterális és 2 légúti terjedésű járvány volt, 5 esetben sikerült a betegektől nyert mintában a kórokozót kimutatni.


A fertőző megbetegedések jelentése 2015. január 01-től elektronikusan az Országos Szakmai Információs Rendszeren (OSZIR) keresztül történik, az adott településen praktizáló orvosok bejelentése alapján. Simontornya város területén fertőző megbetegedés az orvosok jelentése alapján 2015. január 01-től 2015. szeptember 25-ig egyszer fordult elő.

Simontornyáról sem tavaly, sem idén nem jelentettek járványos méreteket öltő fertőző megbetegedés halmozódást a háziorvosok.

1. Influenza szezon 2014/2015


Osztályunk illetékességi területén az influenza figyelőszolgálat keretében 7 háziorvosi praxis működött közre. Mind a 2014-2015-ös és mind a 2015-2016-os szezonban Tamási járás területére osztályunk 3 orvost választott a figyelőszolgálatba; melyben Dr. Duongsy Thipphavone mind a két szezonban közreműködött, illetve közreműködik. A szezonális influenza ideje alatt (2014. 40. héttől 2015. 20. hétig) hetente jelentik osztályunk fele a kijelölt háziorvosok az előző hét betegforgalmi adatait, valamint az influenzaszerű megbetegedések számát (ISZM).

Az alábbi grafikonon láthatjuk, hogy az influenzaszerű megbetegedések száma 2015. 3. hetétől kezdett emelkedni. A csúcs az 5. héten volt, ekkor az influenzaszerű megbetegedések száma 144 fő volt. A folyamat ez év 9. hetében csengett le.



Az alábbi grafikonon az influenzaszerű megbetegedések összehasonlító területi morbiditását láthatjuk meg Tolna megyében. Járásokonként.

Influenzaszerű megbetegedések összehasonlító területi morbiditása, Magyarország, 2014/2015.



A 2014/2015-ös influenza szezonban a legmagasabb számban a 10-14 éves korosztály fordult orvoshoz, ezt követte a 6-9 éves korosztály, legalacsonyabb számban fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a 60 éven felüliek. A figyelőszolgálat ideje alatt „sentinel”, mintavételre kijelölt orvos nem dolgozott a járási intézet területén. Az alapellátásban dolgozó orvosok által beküldött mintákból a szezonban nem mutattak ki influenza vírust, egy közösségi járványnál Influenza A vírus volt a kórokozó.

Ebben a szezonban is térítésmentesen biztosította az állam az oltóanyagot azoknak, akik koruk, alapbetegségük, terhesség miatt vagy munkakörük okán fokozottan veszélyeztetett kockázati csoportba tartoztak, másrészt a kockázati csoportokba tartozókat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek (egészségügyi és szociális intézmények dolgozói) voltak. A járványügyi szakterület egyik fontos feladata volt az egészségügyi alapellátásban dolgozó szolgáltatók oltóanyaggal történő ellátása, informálása és az oltóanyag felhasználásának ellenőrzése.

A Tamási járásban 5600 adag térítésmentes 3 komponensből álló felnőttkori oltóanyag állt rendelkezésünkre. Az oltóorvosok e vakcina mennyiségnek 57,32 %-át oltották el, 3210 adagot, ez kevesebb, mint a tavaly eloltott mennyiség. Az 30 adag, rendelkezésre álló gyerekkori influenza elleni oltóanyagból 8-at adtak be a házi gyermekorvosok (6 hónapos kortól - 35 hónapos korig adható) a rizikócsoportokba tartozó gyermekeknek, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló oltóanyag mindössze 26,6 %-át kapták meg az alapbetegségük miatt veszélyeztetett gyermekek.

2. Hepatitis fertőzések: megjelentek a korábbi években, ebben az évben nem kaptunk értesítést Szarvaskőről.

3. Veszélyeztetett, megbetegedéssel veszélyeztetett, megelőző oltást nem kapott, a járási rendszer működésében problémákba nem ütközött.

Veszethez szemponijából aggralyosnak tekinthető sérülést összesen 6 esetben jelentett egy háziorvos. A bejelentett 6 sérültből, 4-et ismeretlen állat harapott meg, ezért náluk postexpoziációs védőoltási (Verorab) sorozat beadására került sor, melyhez az oltóanyagot Osztályunk biztosította.

Azon esetek számáról osztályunk nem rendelkezik átfogó adattal, ahol a veszethez fertőzésre gyanús sérülésnél a harapást okozó állat megfigyelésére lehetőség van. A veszethez-fertőzésre gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló, az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levele alapján ezen eseteket az észlelő orvosnak az hatósági állatorvos felé kell jelezni.

4. A **fejtetvesség** továbbra is problémát jelent osztályunk illetékességi területén. A gócként funkcionáló családok, kis közösségek életviteli és szociális problémáiból adódó visszatérő fertőzések megoldása ösztársadalmi problémává vált, túlmutat Osztályunk lehetőségein. A **fejtetvesség kezelése (tetűirtószeres kezelés, serke eltávolítása)** elsősorban a **szülő feladata, kötelessége**. Tapasztalataink szerint az esetek túlnyomó többsége a „gondatlan szülői” magatartásra vezethető vissza. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál jelenleg nem dolgozik egészségőr. 2015. évben is a Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály egészségőr munkatársának személyében kaptunk segítséget a gócgyanús családok látogatásához, a tetves személyek kezeléséhez. Az oktatási- nevelési intézményekben a tetvességi vizsgálatokat a védőnői szolgálat folyamatosan végzi. A szükséges tetvetlenítéseket a helyszínen, vagy a tanácsadóban végrehajtják. A védőnők jelentései alapján a nagymértékben és ismételten tetvesnek talált gyermekeket nyilvántartásba vesszük és az otthonukban a család minden tagjára kiterjedően munkatársaink lehetőség szerint elvégzik a fejkezelést és megadják a szükséges felvilágosítást a szülők részére.

Simontornya város területéről 2015-ben a fejtetves gyermekekkel kapcsolatban több lakossági bejelentés érkezett osztályunkhoz. A tárgyév áprilisában a Vak Bottyán Általános Iskola alsó tagozatában egészségőr munkatársunk a simontornyai védőnő segítségével a megvizsgált 125 főből 3 fő hajában elő tetveket, 5 fő hajában serkéket talált, míg a Vak Bottyán Óvodában a 45 megvizsgált személy közül senki nem volt fejtetves. Munkatársaink ezt követően 2 családnál is jártak fejtetvességi vizsgálat céljából, ahol a visszatérően fejtetves gyermekeket és szüleiket vizsgálták, az érintett gyermekek családjánál tett látogatás során megvizsgáltak összesen 7 főt, közülük senki sem volt fertőzött. Júniusban a védőnő jelzését figyelembe véve munkatársaink a védőnő közreműködésével leszűrték az iskola 6 osztályának valamennyi gyermekét. Egyetlen gyermek volt fertőzött, akinél azonnali személykezelést végeztünk. Ezt követően a védőnő által jelentett 6 gyermek 3 családját leszűrtük. (5 fő vizsgálata során 2 fertőzöttet észleltünk tetvességet, mindkettő személykezelése megtörtént.) 3 családot elláttuk tetűirtó szerrel, elmagyaráztuk az öngyógyítás, személykezelés módját. Osztályunk munkatársa egészségőrrrel közösen októberben 34 fő óvodás, 11 fő általános iskolás gyermekét vizsgálta, 2 fő fertőzöttet találtak fertőzöttnek, a személykezelést is végeztük. 3 gyermek családját is felkerestük ahol 1 fő fertőzöttet észleltünk.

A jogszabályok alapján a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán azonnali a védőnők felhatalmazott szolgálatot adnak, valamint az ismeretlen állati nagymértékben fejtetves személyekről készített jelentés alapján történő megküldése lehetővé teszi a gyermekközösségek azonnali felvilágosítását.

5. Az életkorhoz kötött védőoltások teljesítése illetékességi területünkön folyamatos oltások és a kampányoltások teljesítése tekintetében igen magas (99%), vagy a feletti.

Kiemelt munkatervi feladat keretében 2014-ben elvégeztük a háziorvosi rendelőkben (2 felnőtt 1 gyermek) az egészségügyi textília mosása, cseréje rendszerének ellenőrzését. Hiányossággként került megállapításra, hogy az orvosi textília mosását termodezinfekciós mosási technológiával 60°C-on, általános mosóporral végezték. A felületfertőtlenítéshez és a fertőtlenítő takarításhoz széles hatásspektrumú, OTH által engedélyezett fertőtlenítőszer illetve tisztító-fertőtlenítőszer nem állt rendelkezésre, a takarításhoz Domestos, Hypo állt csak rendelkezésre. A Petőfi utcai rendelő váróhelyiségében a fal festése elkoszolódott, és vizesedés következtében több helyen a festés lepergett. A személyzeti WC-ékben és a beteg WC-ékben nem volt kézmosási hely kialakítva. Dr. Dobrovitzky Imelda rendelőjének szélfogó részén 2 cm-es repedés futott körbe a falon, melyen át lehetett látni. A váró és a rendelő helyiség fala piszkos volt. A váróban a fal az ablakkeret és ajtókeret mellett több helyen lemállott. Rendelő ablakainak festése töredezett volt, festésre szorult. A nyílászárók nem zártak rendesen, az eső befolyt az ablakon a rendelőbe és a váróba. Felszólító végzést 4 esetben (2-2 a Szolgáltatónak és a fenntartó Önkormányzat számára), adtunk ki a hiányosságok felszámolására. Utóellenőrzésünk alapján a feltárt hiányosságok egy részét megszüntették, illetve pályázati forrásból a Templom utcai rendelő felújításához az építési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalást adtunk.

Élvezés-, és táplálkozás-egészségügyi tevékenységünkben jelenleg *táplálkozás-egészségügyi ellenőrző tevékenység*, valamint a megelőző, *szakhatósági jellegű tevékenységek* dominálnak. A Tamási járásban egy felügyelő látja el a szakterületi feladatokat, ezért a terület átellenőrzöttsége és felügyelete nem 100%-os.

2011. augusztusában jelent meg „A rendszeres utazási díjkorlátozó szervezeti elismervény állatápoló munkájának láptárolás-egységügyi ajánlás közérkeztetők számára” című 2011. számú országos állatorvosi normatív kiadvány. Az ajánlás kiadvány közérkeztetésében való megvalósítására az Országos Állatorvosi Intézet (OAI) feladatát látta el. Az ajánlás kiadvány közérkeztetéséről az OAI feladatát látta el. Az ajánlás kiadvány közérkeztetéséről az OAI feladatát látta el.

illetékeségi területünkön elvégzett táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok során általános tapasztalat, hogy az ételmezésvezetők döntő többsége nem végez tápanyagszámítást, illetve nem is képes azt elvégezni, sokszor alapfogalmakkal nincsenek tisztában. Korcsoportos bontás nincs, számítógépes programok nem állnak a rendelkezésre. A jövőre nézve ez rendkívül nagy problémát jelenthet, mivel a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírja, hogy a közétkeztető nyersanyag- kiszabati ívet köteles vezetni, valamint tájékoztatási kötelezettsége van. (Az étlapon fel kell tüntetni a számított energia, zsír, telített zsírsav, fehérje, szénhidrát és cukortartalmát, allergén összetevőket.) Továbbá a rendelet meghatározza a közétkeztetés személyi feltételeit és kötelezővé teszi a diétás étkeztetés biztosítását is, melyet a gyermek szülője kérhet a közétkeztetőtől, a diétát indokoló alapbetegségről bemutatott szakorvosi javaslattal.

Az ételpelemzéseket a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya kérésére végzi Intézetünk szociális étkeztetés esetében 2 évente. Erre az idei évben még nem került sor. Ellenőrzéseink során ez év szeptember 1-től már a rendelet előírásai szerint kell ellenőriznünk, és eljárunk.

3. Kiemelt munkatervi feladatok:

2015-ben kiemelt munkatervi feladat a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben előírtak teljesítésének ellenőrzése főzőkonyhákban és tálalókonyhákban.

Étrend-kiegészítők kereskedelmét 2 nyilvántartott egység végzi Simontornyán, ezek közül az egyik esetében az OÉTI értesítette Intézetünket a nem megfelelően címkézett termékekről. A lefolytatott helyszíni ellenőrzés idején már a módosított címketervet benyújtották az OÉTI-hez.

Iskolabüfében egy esetben végeztünk mintavételezést élelmiszerkémiai vizsgálatra, ennek eredménye még nem érkezett meg Osztályunkhoz.

4. Főzőkonyhák ellenőrzése:

A Simontornyán működő főzőkonyha minden évben ellenőrzésre kerül, 2015-ben az év hátralévő időszakában fogjuk ellenőrizni a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben előírtak teljesítését.

5. Ételfertőzés, ételmérgezés:

Nyilvántartott főzőkonyhái eredetű, ételmiszer okozta megbetegedés tárgyában nem történt Simontornyán.

6. Egyéb:

Intézetünk munkatársa az ételmezés-egészségügyi szakterületen 3 esetben kapott értesítést a helyi, nem kötelező kereskedelmi tevékenység végzéséről. Ebből egy munkabizottság ellenőrzését nem tudtuk elvégezni az évről nyilvántartott kötelezettségnek nem tett eleget. Utvonaljegyzeket nem adott le. Öt végzésben hívjuk fel az adatszolgáltatásra, melynek nem teljesítése esetén eljárás indítását szabunk ki.

Egy esetben állapítottunk meg olyan hiányosságot, melynek kiküszöböléséhez hosszabb időre volt szükség, ezért itt felszólító végzést adtunk ki. A végzésben előírtakat az üzemeltető teljesítette.

Gyermek-, és ifjúságegészségügy

Az illetékességi területünkön működő intézményekben a közegészségügyi ellenőrzéseket az általános közegészségügyi, speciális ifjúság-higiénés előírások, valamint a nem dohányzók védelmével és a kémiai biztonságról szóló törvény betartásával kapcsolatosan végeztük.

1. Kiemelt munkatervi feladataink keretében tavaly illetékességi területünk valamennyi bölcsődéjében, ez évben valamennyi kollégiumában ellenőrzéseket és felméréseket végeztünk.
2. Kiemelt munkatervi feladat keretében elvégeztük a szálláshelyei rendelkező táborok közegészségügyi ellenőrzését és felmérését, valamint a napközis táborok közegészségügyi járványügyi ellenőrzését is. A helyszíni közegészségügyi-járványügyi ellenőrzések minden esetben kiterjednek a higiénés feltételek vizsgálatára, kézmosási lehetőség, eszközök biztosítása, mellékhelyiségek és zuhanyozók méretezésére és mennyiségére a táborozók létszámára vonatkoztatva, takarítás rendjére és minőségére. Jogszabályi változást követően a táborozóknak nem szükséges bemutatniuk a táborkezdeést megelőző orvosi vizsgálatok igazolásait, ám a szülő/gondviselő nyilatkozatát minden esetben megvizsgáltuk az ellenőrzések során, mely némi garanciát biztosított arra, hogy fertőző beteg gyermek nem kerül a táboroztatás idején a viszonylag zárt közösségbe. Táborok ellenőrzése kapcsán hatósági intézkedésre nem került sor.

Problémának látjuk, hogy a táborozó gyerekek étkeztetése, caritas tevékenység keretében, önként jelentkező családoknál történik, jogszabályi háttérrel nem rendelkezünk ennek megakadályozására, ellenőrizhető keretek közé szorítására.

3. A Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya felkérésére az Ószikék Szociális Szolgáltató Központ Gondozó Házában végeztünk ellenőrzést, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Telepítés, egészségügyi szakterület

A 2009. év végén az ivóvíz minőségének ellenőrzéséről szóló jogszabály hatáskörünket érintően megváltozott és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályaihoz telepítette az 1000 m³/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek hatósági felügyeletét. Intézetünk hatáskörébe 2 szolgáltató felügyelete tartozik, ebből mindkettő szolgáltató a Tarnai járás területén:

1. Introduction

Szennyezés: Azon szennyezésről is beszélünk, ami élelmiszeripari szinten elterjedt vizkezelő-technológiák (amelyek még sokáig a kórokozó mennyiségcsökkentés, illetve hipoklorit adagolás (amónium mennyiségének csökkentése) követően nitrifikáció (vagy mangánoxidálás) utkövetéses eljárás (a klórozással együtt) és a melléktermékek (szűrőiszap) majd utóklórozás (a hálózati mikrobiológiai megfertőzés megelőzése céljából) történik.

A szolgáltatott víz minősége megfelelő, a technológiának köszönhetően ammónium, vas, mangán határérték alatti, nitrítéssé nem hajlamos magas szerves anyag tartalmú, kissé lágy víz, a vonatkozó jogszabályban foglalt határértéktől eltérő paraméter a nátrium, mely mennyisége azonban közegészségügyi kockázatot nem hordoz. A vízellátást a VI. és VII. számú kutak biztosítják, melyek vize védett vízadó rétegből származik, az V. számú tartalékként üzemel, illetve a Laposi téri tározó is üzemeltetésre került.

Vízminőség ellenőrzést negyedévente a szolgáltató DRV Zrt. végzi, ez évben bakteriológiai kifogásoltság nem volt. Hatósági vízvizsgálat is megtörtént, mely szintén nem esett kifogás alá.

Az év elején meghibásodás miatt a technológia leállításra került, így a technológia megkerülésével látták el a lakosságot, január 6. és 26. között. A technológia azóta rendben üzemel. Véleményünk szerint a város biztonságos és folyamatos vízellátása érdekében egy tartalék kút fúrása is indokolt lett volna a vízminőség-javító projekt keretén belül.

Simontornya volt bőrgyár területe egyedi vízellátással rendelkezik, mely vízmű ellenőrzését is minden évben elvégezzük. A negyedéves önellenőrző vízvizsgálatokat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. elvégezteti, kifogásoltság nem volt. Hatósági vizsgálatunk azonban kismértékű kifogásoltságot jelzett, melyre a szükséges hatósági intézkedést megtettük, kontroll vizsgálattal ellenőriztük a szolgáltatott víz megfelelőségét.

2. Települési hulladék:

A hulladékudvar ellenőrzését minden évben elvégezzük. Környezete az elhanyagoltság érzetét kelti, illetve kedvezhet az egészségre káros rágcsálók, rovarok elszaporodásának. Ahogyan azt már többször is jeleztük az önkormányzat felé, a telep megközelítése nehézkes, hiszen az oda vezető út nem szilárd burkolatú. Eső esetén rendkívül sáros, csökkenthet a lakosság beszállítási kedve is ez által, így mindenképpen indokoltnak tartanánk a megfelelő út kialakítását.

Problémának ítéljük az udvar dolgozójának szociális blokk elérését a jövőben. Az udvar nyitáskor az üzemeltetőt megállapodás kötésére köteleztük a szennyvíztelepi öltöző használatára vonatkozóan, mely a régi szennyvíztelep bezárásával veszélybe kerülhet. Megfelelő szociális blokk ellátottság hiányában azonban az udvar nem üzemelhet.

3. Medencés fürdők:

A városban található két közhasználatú medencével rendelkező egység, a Fried Kastély Szálló és a Gála Panzió ellenőrzését minden évben elvégezzük, a vízmintákat rendszeresen ellenőrizzük. Az idei évben kirívó hiányosságot egyik intézményben sem tapasztaltunk.

4. Panaszok:

Simontornya városal kapcsolatos panasz a környezet-egészségügyi szakterületre nem érkezett a 2014-es évben.

Kémiai Biztonság

Összességben a rendelkezésre álló információk alapján a városi vízminőség helyezéséről pozitív véleményt lehet mondani, mely a kémiai biztonsági szakterület általi az ellenőrzési végző egyetemes szakterület munkatársai ellenőrző munkájának köszönhető. Korábbi évekhez hasonlóan a tapasztalt hiányosságok (veszélyes készítmények fellelhetősége, illetve adatvédelem bejelentésének

hiánya; nem megfelelő vagy hiányzó kémiai kockázatértékelés, biocidok tekintetében a kockázatértékelés hiánya, biztonsági adatlapok hiánya). Az esetek mindegyikében a változás-bejelentést 8 napon belül megtették, illetve határidőn belül a szükséges dokumentumok bemutatásával igazolták. Az előző évhez képest az újonnan létesült vállalkozások, valamint a már működő vállalkozások veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységének bejelentés-száma időarányosan magasabb.

Nemdohányzók védelme

2012. január 1-ével lépett hatályba a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Nemdohányzók védelméről szóló törvény) módosítása, mely jelentősen szigorította a dohányzás szabályozását. A Nemdohányzók védelméről szóló törvény szabályainak betartását a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak népegészségügyi osztályai vizsgálják. A 2015-ben, beszámolóm időpontjáig Intézetünk munkatársai 328 alkalommal végeztek ellenőrzést a Törvényben foglaltak betartásának kontrollálására. Tapasztalataink szerint a Törvényben foglalt előírásokat a közforgalmú intézmények üzemeltetői ismerik, betartják, a dohányzást tiltó feliratokat szabályszerűen kihelyezték. Egészségvédelmi bírságot beszámolóm időpontjáig ez évben 1 alkalommal szabtuk ki, 100 000 forint értékben, Dombóváron, egy vendéglátó ipari egység üzemeltetőjével szemben, mivel az egységben dohányoztak. Simontornyán minden bejelentés köteles kereskedelmi és ipari tevékenység ellenőrzés során ellenőrizzük a Törvényben foglaltak előírásait, illetve az év folyamán a vasútállomáson is 2 alkalommal tartottunk komplex ellenőrzést.

Személyi és tárgyi feltételek

Intézetünk a szervezeti átalakítások folytán 2015. április 1-től a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályaként működik. illetékességi területünk a Dombóvári-, és a Tamási járás területére terjed ki.

Osztályunk operatív létszáma 12 fő, ebből 5 fő dolgozik a Tamási telephelyünkön (3 fő közegészségügyi felügyelő, 1 fő vezető védőnő, 1 fő egészségügyi igazgatási ügyintéző). A járási tisztifőorvos heti 2 napon (kedd, csütörtök) tartózkodik Tamásiban, a járási vezető ápoló heti 1 napot dolgozik Tamásiban, a hét többi napján Dombóváron végzi szakterületi feladatait.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem: beszámolóm elfogadását!


Dombóvár, 2016. március 4.

Üdvözléssel

Hivatalvezető helyett eljáró: Dr. Lóránd Anett megbízott járási Hivatalvezető-helyettes, népegészségügyi és magbirtás-ápoló

Dr. Lóránd Anett

Járási Hivatalvezető



Tájékoztató

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetői
tevékenységéről

SIMONTORNYA

2015. október 12.




I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ	3
1. Alapinformációk.....	3
1.1. Víziközmű törvény hatása a DRV Zrt. működésére.....	5
2. Működési terület.....	5
3. Vízellátás.....	7
4. Csatornaszolgáltatás.....	8
5. Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink.....	8
5.1. Laboratóriumi tevékenység.....	8
5.2. Víz mérő javítás és -hitelesítés.....	8
5.3. Diagnosztika.....	8
5.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz.....	9
6. Fogasztói kapcsolatok	9
Ügyfélszolgálati Iroda	11
Információs Pont	11
7. Önkormányzati kapcsolatok:.....	12
8. Humán erőforrás gazdálkodás	13
9. Díjak	14
II. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	15
1. Bevezetés.....	15
2. Simontornya ivóvíz ellátás	16
2.1 Főbb események és adatok 2014. évben	20
2.1.1 Tervezett karbantartás	20
2.1.2 Fenntartásitevékenységek.....	20
2.1.3 Vízbiztonsággal összefüggő tevékenységek	20
2.2 Beruházási és fejlesztési tevékenységek	23
2.3 Vízminőség ellenőrzése.....	23
3. Szennyvízelvezetés.....	24
3.1 Főbb események és adatok 2014. -2015. évben	27
3.1.1 Hibaelhárítás, karbantartási tevékenység	27
3.2 Szennyvízelvezető rendszer jelenlegi üzemeltetési problémái	27

I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

1. Alapinformációk

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként, állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. A vállalat kiegészítő tevékenységként, többek között laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve műszaki szolgáltatásokat is nyújt. A részvénytársaság ügyvezetése, valamint a különböző műszaki, gazdasági és humán szakosztályok a cég síófoki központjában végzik feladataikat. A társaság a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében – több mint 800 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodik, illetve 550 ezer lakos számára biztosítja a csatornaszolgáltatást. A vállalat kiterjedt szolgáltatási területén a fogyasztók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak. A DRV Zrt. vízáradóként közreműködik többek között Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs, Komló és Rácalmás ellátásában.

A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a szakmai felügyeletet a Belügyminisztérium látja el. A magyar állam mellett a cégben munkatársaink 1,7%-os, helyi önkormányzatok pedig 1,8%-os tulajdonrészrel rendelkeznek. A fennmaradó 6,2% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.



A társaság menedzsmentje

Winkler Tamás	vezérigazgató
Arday Zoltán	gazdasági és pénzügyi igazgató
Mislai István	humán erőforrás vezető
Szebényi Tibor	értékesítési vezető
Fodorné Dr. Nagy Ágnes	vezető jogtanácsos
Hornyák Csaba	informatikai vezető
Mikus Zsolt	minőségellenőrzési vezető
Csertán Gábor	üzemeltetési főmérnök
Krisztin Róbert	fenntartási főmérnök
Fábrik Tamás	fejlesztési főmérnök

Illetékes üzemvezetők:

Név	Üzemvezetőség	Telefon	Mobil	E-mail
Bóta Krisztián	Üzemeltetési üzemvezető	84/502-282	30/629-7962	bota.krisztian@drv.hu
Pelcz Róbert	Fenntartási üzemvezető	84/501-305	30/502-3596	pelcz.robert@drv.hu

A vállalat működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintve, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A DRV Zrt. komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellátási területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezik meg a felhasználóinkhoz. A DRV Zrt. saját laboratóriumában folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a víz minőségét, mielőtt az a felhasználókhoz ér. Emellett a társaság szakemberei szigorúan felügyelik a szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás hatásfokát, a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos üzemeltetést támogatva. A társaság ennek köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, kiemelt figyelmet szentel a kezelésében lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. A vízügyi ágazaton belül a DRV az elsők között szerezte meg az ISO 14001 szabvány előírásainak megfelelő tanúsítást, így módon több szennyvíztisztító-telepe már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik.

A víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó legtöbb ügy bármely módon intézhető, a cég javaslata a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézés. A működési területen belül 3 ügyfélszolgálati irodában és 19 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási

hely személyes felkeresése. 2014. évben több mint 88.000 ügyben szolgálták ki a fogyasztókat az ügyfélfogadó helyeken személyesen.

A Társaság stratégiájának alapját a szolgáltatásbiztonság megerősítése jelenti, kiemelt cél a megfelelő minőségű ivóvíz- és csatornaszolgáltatás biztosítása felhasználók számára, a környezeti értékek fenntartása mellett.

A felhasználók, partnerek, és a közműtulajdonosok elégedettségének növelése érdekében a cég folyamatosan fejleszti szolgáltatásai minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási, fenntartási tevékenységeit, és törekszik a rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználására.

1.1. Víziközmű törvény hatása a DRV Zrt. működésére

Mint ismeretes, a víziközmű törvény hatályba lépését megelőzően már közel 400 víziközmű-szolgáltató működött hazánkban. Az elaprózott piacon rendkívül heterogén háttérű és méretű cégek működtek, ami szerteágazó problémákat eredményezett.

Ezt a célt szolgálta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, amely már rövidtávon is erőteljes hatást gyakorolt a víziközmű szolgáltatás piaci viszonyaira. Prognosztizálható volt, hogy a változások során a jelenlegi víziközmű-szolgáltatók jelentős része várhatóan megszűnik, az általuk üzemeltetett területeket pedig azoknak a cégeknek kell átvenniük, akik megfelelnek a jövőbeni törvényi feltételeknek.


A DRV Zrt. stratégiai célként tűzte ki, hogy a változások során pozícióit megőrizze és tovább erősítse, emellett fontos küldetésének érezte, hogy a régió önkormányzatainak támogatást nyújtson a víziközmű törvény várható rendelkezéseinek megismerésében, a változások megértésében és kezelésében.

A víziközmű törvény hatályba lépését követően, 2012 év elejétől az integrációs tevékenység a korábbiaknál intenzívebb szakaszába lépett. A több éves munka eredményeként örömmel mondható el, hogy 2014 novemberéig a DRV Zrt. 20 kisebb-nagyobb szolgáltató szervezettől 98 település üzemeltetését vette át, amelyeken összesen 104 ezer lakos zavartalan ellátásáról kell gondoskodni. Az átvett ivóvíz bekötések száma meghaladja a 47 ezret, amelyhez közel 17 ezer szennyvíz bekötés társul. A Társaság értékesített ivóvíz mennyisége 3,6 millió m³-rel nőtt, a szennyvíz mennyiség pedig 2 millió m³-rel.

2. Működési terület

Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében – végezzük 389 db településen. A víziközmű törvény szabta feltételek teljesítése érdekében, 2012-ben 29, 2013-ban további 35, tavalyi évben pedig 34 település integrálódott az ország első számú víziközmű szolgáltatójába. Az önkormányzatok döntése visszaigazolja, hogy a DRV Zrt. az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az ellátásbiztonságra, az átlátható és hatékony gazdálkodásra, valamint az ügyfélbarát, önkormányzatok igényeihez is rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatásra.

A Társaság szolgáltatási területét alábbi térkép szemlélteti:



3. Vízellátás

Működtetett regionális vízellátó rendszerek:

Balatoni regionális ivóvízrendszerek: Délkelet-balatoni Regionális Vízmű
Északkelet-balatoni Regionális Vízmű
Nyugat-balatoni Regionális Vízmű
Fonyód - Marcali regionális távvezeték

Egyéb regionális ivóvízrendszerek: Velence-tavi Regionális Vízmű
Sümegi Regionális Vízmű
Nyirád- Ajka Regionális Vízmű
Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű
Dunai Regionális Vízmű
Rákhegyi Regionális Vízmű

Műszaki adatok (2014. év)

Ivóvízbekötések száma (db): 328.920

Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 319

Vízvezeték-hálózat hossza (km): 6.389

Termelt ivóvíz (ezer m³/év): 40.098

Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m³/év): 239

Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m³/év): 4.700

Végso felhasználó számára értékesített ivóvíz (ezer m³/év): 21.881

Vízellátás-biztonsági Terv Rendszerek (Water Safety Plan) kiépítése

A Társaság tervszerűen és szabályozott módon folytatja a 98/83/EK Irányelv továbbfejlesztési folyamatához kapcsolódóan, valamint a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint a már 2004-ben megkezdett Vízellátás-biztonsági tervrendszerek kiépítését több mintaterületen.

A rendszerkiépítéseknel célként határozza meg a vízellátási veszélyelemzések elvégzését, megfelelő felügyeleti rendszerek kialakítását és megelőző tevékenységek szabályozását.

Eredmények:

- biztonságos vízellátás, megelőzés alapelveire támaszkodva,
- szakmai „vízellátás” tudásmenedzsment, tudásbázis kiépítése dokumentált módon,
- szisztematikus elemzésen alapuló technológiai felülvizsgálatok elvégzése,
- kezelési és karbantartási utasítások minőségének javítása,
- technológiai fegyelem javulása,
- minőség-ellenőrzés, on-line műszerezettség fejlesztése,
- egyéb műszaki fejlesztések indítása.

4. Csatornaszolgáltatás

Szennyvízelvezető- és tisztítórendszerek

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Balaton- térségi és Velencei- tavi regionális szennyvízelvezető és –tisztító műveket, valamint egyéb helyi szennyvízrendszereket üzemeltet.

Műszaki adatok (2014. év)

Csatornabekötések száma (db): 219.930

Csatornahálózat hossza (km): 3.977

Szennyvízátemelők száma (db): 848

Szennyvíztisztító telepek száma (db): 58

Számlázott szennyvíz (ezer m³/év): 14.585

Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m³/év): 28.910

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m³/év): 28.910

5. Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink

5.1. Laboratóriumi tevékenység

A DRV Zrt. az általa szolgáltatott ivóvizet saját laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a víz minőségét, mielőtt az a felhasználókhoz ér. Az ivóvíz minőségének vizsgálatán túl szigorúan ellenőrzi a víztisztítási műveletek hatásfokát, beleértve a nyersvíz, mint kiindulás anyag minőségét is. A szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás eredményességének nyomon követése a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain szintén a laboratórium feladata, a környezettudatos üzemeltetést támogatva.

A termék-minőségellenőrzési tevékenységet társaságunknál centralizált laboratóriumi szervezet látja el. Szinte minden területi laboratórium akkreditált a különböző eredetű vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatára. Ezen túl számos telep működését követik folyamatos online monitorozással, mely a karbantartási, ellenőrzési feladatok végzéséhez járul hozzá.

5.2. Vízmérőjavítás és -hitelesítés

A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkban – melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MEKH) ellenőriz – európai színvonalú hitelesítő berendezések hitelesítésével is foglalkozunk. Üzemünk a német gyártmányú ZENNER vízmérők márkaszervize.

5.3. Diagnosztika

• Vízvesztesség felkutatása

Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízvesztesség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors

és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A vízveszteség-mérő gépjármű beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. Területi diagnosztikai munkaszervezetet működtetünk a gerincevezetékek és bekötések hibáinak feltárására, elektroakusztikus adatgyűjtők, geofonok alkalmazásával.

- **Csatornavizsgálat**

A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. Az EAB- rendszerű csatornavizsgáló készülékkel vállaljuk a szennyvízelvezető belső állapotának felmérését, regisztrálását és megfigyelését. A 150-600 mm átmérő tartományban bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését elvégzik vezetékek megbontása nélkül, valamint képesek a nem teltszelvényes mobil mérésekkel a hálózati hozamok vizsgálatára. Alkalmazunk továbbá kódfejlesztő berendezéseket a csapadékvizek engedély nélküli bekötésének feltárására.

- **Gépdiaosztika**

Új diagnosztikai tevékenységként indult 2012-ben, a gépdiaosztika, amely rezgésdiagnosztikai és termográfiai vizsgálatokon alapul. A vizsgálatokhoz beszerzett diagnosztikai műszerekkel, az Ipari Szolgáltató Üzemegység erre kiképzett dolgozói végzik a gépek és berendezések ellenőrzését, központi irányítás mellett.

5.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Társaságunk jelenleg 53 településen végez nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatást, szállítást és ártalmatlanítást. A 23 szennyvíztelepünkön lehetőség van a Társaságunk által üzemeltetett településeken idegen közszolgáltatók által begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére és ártalmatlanítására is a szennyvíztelepeink kapacitásának erejéig. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást tudunk biztosítani.

6. Fogyasztói kapcsolatok

A DRV Zrt. stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése pontos leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén.

2011. januártól a DRV Zrt. megújított formátumú számlákat bocsát ki felhasználói részére. Az új számlakép érthetőbb és áttekinthetőbb a korábbinál, és megfelel az egyébként csak áram- és gázszolgáltatókra vonatkozó ún. közműkódex előírásainak is. A 2013. évi rezsicsökkentés fogyasztóink számára megtakarított összegét, a törvényi előírásoknak megfelelően a számlákon transzparensszerűen megjelöltük. Emellett a számlák több új,

felhasználóbarát funkciót is tartalmaznak. Az állandó lakossági felhasználóknak készített részszámlákon például megjelenik az utolsó számlázott mérőállás, valamint a következő leolvasás tervezett időszaka. A fizetendő összeg meghatározásakor pedig mostantól már a részszámláknál is figyelembe vesszük a víz- és csatornadíj túlfizetéseket is. Az új számla praktikussága mellett ráadásul takarékos is. A rész- és elszámoló, valamint az ügyfélszolgálat által készített egyedi számlákhoz mostantól használt egységes nyomtatványoknak, a számlázó rendszer korszerűsítése érdekében véghezvitt informatikai fejlesztésnek, és a postázási folyamat átalakításának köszönhetően az új formátumú számlák kibocsátása sokkal költségkímélőbbé vált.

Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági felhasználóknál – 5 részszámla kibocsátását követően – hathavonta, a lakossági idényszámlázóknál évente egyszer olvassák le. A közületi felhasználók vízmérőinek leolvasására és az elszámolásra havonta kerül sor. A felhasználási helyen olvasott mérőállásokat a leolvasók kézi számítógépen (PDA) rögzítik és az elszámoláshoz szükséges mérőállások automatikusan kerülnek át számlázási rendszerünkbe. A tömeges számlázás során saját számlázási központunk évente mintegy 2,8 millió számlát nyomtat ki, borítékol és postáz felhasználóinknak.

A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordított a DRV Zrt. 2014. évben több mint 88 ezer ügyben szolgálták ki felhasználóinkat a személyes ügyfélfogadó helyek.

A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt években:

	2010	2011	2012	2013	2014
Személyes felhasználói megkeresés	64.531	70.208	71.384	80.887	88.293
Telefonos ügyintézés	177.173	167.186	174.523	194.592	183.777
Írásos megkeresés	208.684	228.005	261.736	270.301	258.175

Elérhetőségeink, ügyintézési csatornák

Telefonon

A helyi hívás díjával hívható DRV INFO VONAL a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézését tesz lehetővé a Felhasználók számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően munkatársaink csütörtökönként 8.00-tól 20.00 óráig – egyéb munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig – fogadják ügyfeleink hívásait. Közterületi hibabejelentéseket a Felhasználók szintén a DRV



INFO Vonalon tehetnek az 1-es menüpont leválasztásával a hét minden napján 0.00-tól 24.00 óráig.

Postai úton:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálat
8601 Siófok,
Pf. 888.

E-mailben:

Elektronikus levélcímünk: ugyfelszolgalat@drv.hu

Személyesen:

A felhasználási helyhez legközelebb eső ügyfélfogadó iroda/információs pont címét feltüntetik a felhasználóknak küldött számlákon.

Az ügyfélfogadási rend:

Ügyfélszolgálati Iroda	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Balatonfüred, Kossuth L. u.33	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-20.00	8.00-12.00
Keszthely, Vaszary K. u. 13.	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-20.00	8.00-12.00
Siófok, Fő u. 39/A.	8.00-15.00	8.00-14.00	8.00-15.00	8.00-20.00	8.00-14.00
Információs Pont	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Barcs, Bimbó u. 6.	---	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	---
Bóly, Hősök tere 12.	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-13.00
Dombóvár, Hunyadi tér 2.	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-20.00	8.00-12.00
Dunaszekcső, Kossuth u. 35.	---	---	---	---	*8.00-13.00
Fonyód, Ady Endre u. 7.	8.00-15.00	---	---	8.00-18.00	8.00-13.00
Hévíz, Kossuth u. 1.	---	---	8.00-15.00	---	---
Kaposvár, Béke u. 41.	8.00-15.00	---	8.00-15.00	---	---
Kincsesbánya, Kincsesi u.37.	9.00-14.00	---	---	---	---
Lengyeltóti, Jókai u. 1.	---	9.00-15.00**	---	---	---
Marcali, Kossuth L. u. 49.	8.00-15.00	---	8.00-15.00	---	---
Nagyatád, Zrínyi u. 78.	8.00-15.00	---	8.00-15.00	---	8.00-13.00
Pécs-Üszögpuszta	---	8.00-15.00	8.00-15.00	---	---
Sásd, Dózsa György u. 25	---	8.00-15.00	---	---	8.00-15.00
Siklós, Felszabadulás u. 76.	8.00-15.00	---	8.00-12.00	---	8.00-12.00
Simontornya József A u 1	---	8.00-15.00	8.00-15.00	8.00-15.00	---
Tab, Vörösmarty köz 3.	---	---	8.00-15.00	---	---
Tamási Rákóczi u 35-37	8.00-15.00	---	---	8.00-15.00	8.00-15.00
Tapolca, Dózsa Gy. u. 30.	8.00-15.00	---	---	8.00-18.00	8.00-13.00
Velence, Szabolcsi u. 40.	8.00-15.00	---	---	8.00-18.00	8.00-13.00

Fonyódon és velencén június, július, augusztus hónapokban kedden és szerdán is fogadjuk ügyfeleinket 8.00-15.00 óra között

* Dunaszekcsőn minden hónap utolsó pénteki napján van ügyfélfogadás!

** Lengyeltótiiban minden páros hét keddjén van ügyfélfogadás!

Naprakész tájékoztatás, elektronikus ügyintézés honlapunkon: www.drv.hu

A Társaság weboldala lehetőséget biztosít a gyors, olcsó és kényelmes ügyintézésre. A nyitóoldalon elhelyezett űrlapok értelemszerű kitöltésével és beküldésével felhasználóink közölhetik a vízmérők állását, pótolhatják a befizetéshez szükséges, de elvesztett csekkjeiket, lekérdezhetik aktuális folyószámla egyenlegüket, módosíthatják a részszámlában szereplő mennyiségeket és bejelenthetnek egyéb adatváltozásokat is.

Emellett látogatóink településre szabott tájékoztatást kérhetnek a felhasználási hely megadásával többek között a díjakról, az illetékes területi egységekről és a vízminőségről.

Kivizsgálási Csoport

Társaságunkhoz hasonlóan minden felhasználónak és víziközmű tulajdonos önkormányzatnak érdeke, hogy a szolgáltatást mindenki szabályosan, a díj korrekt megfizetése mellett vegye igénybe, hiszen ezáltal elkerülhető, hogy a szabálytalan közműhasználat következtében jelentkező többletköltségek a többi felhasználót terheljék. A fenti cél érdekében kezdte meg tevékenységét 2009. február 1-jén a Leolvasási és Kivizsgálási Osztályhoz tartozó Kivizsgálási Csoport. A csoport 14 főből áll, és a DRV teljes szolgáltatási területén végzi a felhasználási helyek ellenőrzését, ami következőkre terjed ki: a vízmérők, biztosító plombák, jogi záruk sértetlenségének vizsgálata, szabálytalan közműhasználat felderítése, továbbá a DRV Zrt. nyilvántartásában nem szereplő ingatlanok esetében a vízvételzés formájának, forrásának ellenőrzése.

A Kivizsgálási Csoport munkatársai DRV-s munkaruhában, DRV logóval ellátott autókkal, fényképes igazolvánnyal járnak a pontos beazonosíthatóság érdekében. Rendelkezésükre állnak szerszámok, szivattyúk (az esetenként aknában lévő víz eltávolítása érdekében), leolvasó felszerelés, valamint a felhasználók tájékoztatását szolgáló dokumentumok.

Helyszíni kivizsgálásra akkor is sor kerülhet, ha egyes felhasználói igények szakszerű kezeléséhez szükséges a felhasználási hely személyes felkeresése (pl. belső hálózati meghibásodás miatti csatornakedvezmény igénylése)

Egykapus hibabejelentés – Központi Hibadiszpécser Szolgálat megalakulása


2010. október 1-jén kezdte meg működését a Központi Hibadiszpécser Szolgálat. Az új szervezeti egység felállítására egyrészt az üzemvezetőségek szervezeti átalakulása miatt volt szükség, másrészt a gyors és szakszerű reagálás érdekében indokolt volt a hibaelhárításhoz kapcsolódó funkcióik leválasztása. A munkatársak tevékenységét a 2012. évben bevezetett Objektum nyilvántartó és térkép megjelenítő program (OTMR) támogatja.

7. Önkormányzati kapcsolatok:

2014. évben a DRV Zrt. 389 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítást közel 100 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények száma tovább nőtt, immár 47 település érintett ivóvízbővítménnyel és 37 szennyvízcsatorna-bővítménnyel.

Társaságunk alapvető stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink év közben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról.

A meglévő települések megtartása mellett másik alapvető stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése. A 2014. évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult:



DRV Zrt. által ellátott települések száma mintegy 10%-al nőtt.

8. Humán erőforrás gazdálkodás


A humán erőforrás gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a DRV Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett.

A DRV Zrt. létszámának optimalizálása a 2014. évben is tovább folytatódott. Az átlagos állományi létszám 1975 fő volt, 240 fő új munkatárs érkezett a DRV-hez, 123 munkatárs távozott. Az új belépő munkavállalók közül összesen 57 fő érkezett munkáltatói jogutódlással a Társaságunkhoz. A 2014-es évben is nagy hangsúlyt fektettünk az integráció során a DRV Zrt.-hez kerülő munkavállalók szocializációjára, valamint az azonos feltételek biztosítására.

A DRV Zrt. bérrendszerét, bérpolitikáját a bérek belső és külső méltányosságának vizsgálatára, a helyi munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vételére alapozta. A cég az alapbéren és a munkavégzéshez kapcsolódó pótlékokon kívül a kiemelkedő teljesítményt

nyújtó munkatársak elismerése céljából motivációs rendszert működtet (teljesítmény menedzsment rendszer, mozgó bér, hónap dolgozója, hónap kollektívája, év szakembere).

Átlagos állományi létszám alakulása



A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerő-gazdálkodás, az érdekképviselőkkel folytatott partneri kommunikáció.

A személyzetfejlesztési tevékenység fő célja a stratégia megvalósítására képes munkatársak biztosítása. A képzések fókuszában a következő képzések álltak:

- vezetőképzés,
- értékesítési munkatársak képzése,
- ügyfélkapcsolattal rendelkező munkatársak képzése,
- speciális szakmai képzések.

9. Díjak

A 2011. CCIX. víziközmű törvény módosította a díjképzést, a díjmegállapítás jogát az illetékes miniszter hatáskörébe rendelte. Az átmeneti időszakban a víziközmű-szolgáltatás díjait és azok alkalmazásának kezdő időpontját megalkotott rendelet hatályba lépéséig díjmoratórium van, ami azt eredményezi, hogy 2012. évre legfeljebb bruttó 4,2%-os emelést engedélyezett a törvény 2011.12.31-én alkalmazott bruttó díjakhoz képest. Lakossági felhasználóink számára a kormány rezsicsökkentéséről szóló döntése alapján, 2013. évben július 1-től 10%-al csökkentek a víziközmű szolgáltatás díjai, melyet a megküldött számlákban tételesen is ellenőrizhetnek a Felhasználók.

II. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

1. Bevezetés

Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség

A Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőséghez tartoznak a Tamási és Simontornya térségében üzemeltetett települések.

Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség telephely
Tamási, Rákóczi u. 35-37

A Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség területét jellemző adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

	Önkormányzati és magántulajdonú víziközmű rendszerek	Állami tulajdonú víziközmű rendszerek	Víziközmű rendszerek száma
	Víz+szennyvíz	Víz+szennyvíz	
Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség	21+3	0	21+3

Tamási Fenntartási Üzemvezetőség

A Tamási Fenntartási Üzemvezetőséghez tartoznak a Tamási és Simontornyai térségében üzemeltetett települések.

Tamási Fenntartási Üzemvezetőség telephely
Tamási, Rákóczi u. 35-37.

A Tamási Fenntartási Üzemvezetőség területét jellemző adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

	Önkormányzati és magántulajdonú víziközmű rendszerek	Állami tulajdonú víziközmű rendszerek	Víziközmű rendszerek száma
	Víz+szennyvíz	Víz+szennyvíz	
Tamási Fenntartási Üzemvezetőség	21+3	0	21+3

2. Simontornyai ivóvíz ellátás

Átlagos mennyiség (2013-as adat)	Simontornya üzemelő és tartalék kutakkal: 435 m ³ /d 158 700 m ³ /év
Csúcsidei mennyisége	Simontornya üzemelő és tartalék kutakkal: 882 m ³ /d
Engedélyezett mennyisége	Simontornya üzemelő és tartalék kutakkal: 1 188 m ³ /d 433 620 m ³ /év

Vízbázis

A város vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja.

VI. sz. kút: Beépített szivattyú típus: GRUNDFOS SP 30-5

Víztermelés: 300 l/p

VII. sz. kút: Beépített szivattyú típus: GRUNDFOS SP 30-3

Víztermelés: 280 l/p

(Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a rendelkezésre álló vízbázis alaphelyzetben elegendő a város biztonságos vízellátásához. Azonban bármelyik kút meghibásodása esetén, illetőleg bármilyen, a víztermelést érintő, 10 órát meghaladó havária helyzetben a város zavarmentes vízellátása mennyiségi oldalról veszélyeztetett, nem megoldható. A helyzet megoldása- az ellátás biztonsága – érdekében feltétlen gondoskodni kell a technológiába illesztett tartalék vízbázisról).

Tárolók

200 m³ vb magaslati tároló Jánosháza

100 m³ magaslati tároló Víghegy

50 m³ alacsony tároló Laposi tér

technológiai tárolók (50 m³ tisztavíz tároló , 2x25 m³ nyersvíz tároló, 50 m³ dekantáló medence)

Elosztó hálózat

A város vezetékhálózatának hossza 28 200 fm. Az elosztóhálózathoz tartoznak a házi bekötése vezetékei 7400 fm, 1833 db házi bekötés, 74 db tűzcsap, 37 db közkút (ebből lezárt 30 db, működő 7 db, melyből 1 db mérőórával ellátott).

Vízkezelés

A vízműnél a két kútból kitermelhető vízmennyiség elegendő a biztonságos vízszolgáltatáshoz, de a vízminőség vas és ammónia tekintetében nem megfelelő.

Ehhez igazodva a vízkezelésre olyan technológia kiválasztása volt szükséges, ami a szokványos vas eltávolítása mellett megoldja az ammónia eltávolításának kérdését is.


A rendszer kapacitása: $40 \text{ m}^3/\text{óra} \times 20 \text{ óra} = 800 \text{ m}^3/\text{nap}$, ami a csúcs vízigények biztosítására is elegendő.

Technológiai sor leírása


A kutakból a víz a meglévő $2 \times 25 \text{ m}^3$ -es nyersvíz tárolóba vezetődik. A tárolóból a nyers víz a vízkezelő berendezésekre kerül nyomásfokozó szivattyú segítségével. Klóradagolás a vas – mangán – ammónia oxidációjához. Utóbbihoz törésponti klórozás szükséges. Az adagolást PROMINENT típusú adagoló rendszer biztosítja vízmennyiség arányos adagolás figyelembevételével. A vegyszerek gyors bekeverését az adagolási pont után statikus keverő szolgálja. A szükséges behatási idők a csővezetékben és a homokszűrő tartályban biztosítottak. Kevertágyas homokszűrés a képződött csapadék kiszűréséhez. A szűrést 1 db CULLIGAN UFP 90 szűrő biztosítja. Klórszint ellenőrzés és visszacsatolás az adagolóhoz az aktívszenes szűrő túlterhelésének megakadályozására. Aktívszenes szűrést a klóramin származékok eltávolításához a szűrést 1 db CULLIGAN UR 90 szűrő biztosítja. Utóklórozás fertőtlenítéshez a hypo adagolóval biztosított. A kezelt víz az új 50 m^3 -es térszíni tárolóba kerül. A hálózati nyomásfokozó a vízhálózatba, ill. magastárolóba juttatja a kezelt vizet. A szűrők visszamosása során keletkező mosóvizek ülepitése statikus ülepitőben történik. Az ülepedési idő (kb. 16 - 18 ó) letelte után a vízmű telep melletti csapadékvíz gyűjtőbe jutatjuk. A vízműiszap elszállítása évente hulladéklerakóba történik.

Vezérlés

Simontornya vízmű vezérlése automatizált, PLC vezérlésű a kutak indításától a vízkezelő berendezés és a hálózati szivattyúk üzeméig. A működés nyomon követhető a műveletősségen lévő PC -n keresztül.




Simontornya vízmű gépház és tárolók



szűrőtartályok (előtérben a homokszűrő háttérben

PLC vezérlőszekrény


az aktívszenes szűrő)



klórmérő



Hálózati szivattyúk



Klóradagoló berendezések

Technológiai folyamatábra

2.1 Főbb események és adatok 2014. -2015. évben

2.1.1 Tervezett karbantartások

A tűzi vízellátás biztosítása érdekében a tűzcsapok féléves ellenőrzését ütemterv szerint végezzük , és a szükséges javításokat is elvégezzük.

Az éves rendszeres tároló medence tisztításokat május hónapban elvégeztük.

Ivóvíz hálózat mosatása május-június hónapban történt.

Folyamatosan az üzemeltetéshez szükséges erősáramú és irányítástechnikai berendezések karbantartásai is.

2.1.2 Fenntartási tevékenységek

Összegzés 2014- 2015- ben elvégzett javításokról, hibaelhárításokról

	javítás db	javítás db
hiba jellege	2014.	2015.
Elektromos hiba elhárítás	16	4
Akna hiba javítás	75	48
Vízfolyás javítás közterületen	60	25
Tűzcsap javítás	7	23
Szerelvényhiba	4	4
Mintavételi csap csere	11	6
Egyéb vízbiztonsági munkák	0	2
Szivattyú termelőcső csere	0	2
Nyomáscsökkenés	9	

2.1.3 Vízbiztonsággal összefüggő tevékenységek

Társaságunk kiemelten kezeli a vízellátás biztonságának megtartását, fokozását !


A létesítmények ellenőrzésével, az ellenőrzés tapasztalatai, észrevételei alapján a szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával külön mérnökszolgálati csoport foglalkozik.

Az üzemeltetési Főmérnök utasítására a csoport kiemelt figyelemmel vizsgálja át a DRV Zrt. által újonnan átvett településeket , ellenőrzi azok vízellátó rendszerét, tisztítóműveket, medencéket, mintavételi pontokat.

Simontornya Város vízmű rendszerének átvizsgálása és a hiányosságok javítása az alábbiak szerint történt:




Laposi tér VI. sz. kút akna szellőzés átalakítása „pipás” kivitelre fém szúnyoghálóval



Kútfej lezárás átalakítása (tömítés csere ill. csavarok pótlása)



Vill. tömzselencék cseréje



Kútfejek mintavételi csapok cseréje



medence szellőzők átalakítása

2.2. Beruházási és fejlesztési tevékenységek

2015. évben az alábbi beruházási munkák kerültek elvégzésre ivóvíz ágazaton:

- Simontornyára 1 db vegyszertároló tartály illetve 1 db kármentő került beszerzésre, melynek költsége nettó 94.000,-Ft
- Simontornyai vízmű telephelyre és Várkert vízmű telephelyre Cat 6 Eth kábel kiépítése számítógépekhez és antennához, továbbá Mikrotik 5,32 Ghz rádió ETH router kiépítése, melynek költsége Simontornyára vonatkoztatva nettó 32.735,-Ft, a beruházás teljes költségét (nettó 90.930,-Ft) Simontornya, Tolnanémedi és Pálfa közösen fizette.

Az önkormányzat által testületi határozattal elfogadott **15 éves Gördülő Fejlesztési Tervben (2015-2029)** az operatív évre, azaz 2015-re vonatkozóan az alábbi fejlesztési igényeket szerepeltette Társaságunk:

Település	Igény	SSZ.	Megvalósítás éve	Tervezett költség (nettó)
Simontornya	Várkert V. sz kút erős homokolása miatt használhatatlan. Melléfürésos felújítás javasolt.	1	2015	12.000.000,-Ft
Simontornya	Víghegy és Jánosháza magaslati tározók belépő felépítmény felújítása, vakolat és acél szerkezetek cseréje.	2	2015	85.000,-Ft
Simontornya	Simontornya, Jánosháza 200 m ³ -es magaslati tározó 219 acél korrodált töltővezeték kiváltása NA 200 műanyag vezetékre 750 f/m	3	2015	12.000.000,-Ft

2.3 Vízminőség ellenőrzése

A vezetékes ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A minőségi követelményeket és az ellenőrzés rendjét EU jogszabályok és hazai jogszabályok is pontosan szabályozzák. A DRV ZRT akkreditált laboratóriumban folyamatosan ellenőrzi a szolgáltatott ivóvíz minőségét, A közegészségügyi hatóság által is jóváhagyott minőségellenőrzési terv szerint.

Vízminőség romlás esetén azonnal megtesszük a jogszabályi előírásoknak megfelelő szükséges intézkedéseket.

Simontornya városban Vízminőségi kifogásoltság 2014. évben bakterológiai szempontból **nem volt**. Ammónium határérték túllépés a 7.-től a 9.-hónapig volt jellemző. A vízkezelő berendezés besabályozása után a probléma megszűnt. A 2015.évben az ivóvíz hálózaton bakterológiai kifogásoltság **nem volt**, ammónium határérték túllépés 3 alkalommal volt.

3. Szennyvízelvezetés

2014. 03. 07-ig az újonnan létesített szennyvíztisztító telep próbaüzem kezdéséig a gyűjtő hálózaton érkező kommunális szennyvizet a börgyári szennyvíztelep fogadta. A mintegy 310 db rákötéssel és 3 db szennyvízátemelővel rendelkező hálózaton a keletkezett szennyvíz 100-110 m³/nap volt.

KEOP beruházás keretében 2014- ben új szennyvíztisztító telep került kivitelezésre valamint a meglévő csatorna hálózat bővítése mintegy 1370 bekötéssel, 6 új átemelő is épült a hálózaton. Az új szennyvíztisztító telep fél éves próbaüzemet követően 2015.09.28.-án átadásra került. A próbaüzem során a kibocsátott tisztított szennyvíz minőség a határértékeknek megfelelő volt. Az új szennyvíz rákötések száma 2015. október hónapig 747 db volt.

Üzemeltetett létesítmények:

szennyvízgyűjtő hálózat:üzemel összesen:	50 955 fm
- gravitációs vezeték:	29 289 fm
- nyomóvezeték:	7 606 fm
- házi bekötés:	14 060 fm
átemelők:	7 db
házi átemelő:	10 db
szennyvíztisztító-telep:	1 db

Üzembe helyezés éve: 2015.

A vízi létesítmény adatai:

Keletkező szennyvíz	
Mennyisége:	átlag: 265 m ³ /nap
Minősége:	kommunális jellegű
Csatornahálózat jellege:	elválasztó rendszerű
Hidraulikai szempontból:	gravitációs és nyomóvezetékek
Tisztítótelep helye:	Simontornya külterülete: 044 Hrsz

Szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása:

Mennyiségi adatok, hidraulikai terhelés

Kommunális szennyvíz:
 $Q = 340 \text{ m}^3/\text{d}$

Szippantott szennyvíz:
 $Q = 10 \text{ m}^3/\text{d}$

Idegenvíz, hálózatmosás szennyvize és telepi csurgalékvíz:
 $Q = 25 \text{ m}^3/\text{d}$

$\Sigma Q = 340 + 10 + 25 = 375 \text{ m}^3/\text{d}$

Óraecsúcs: $Q/12 = 375/12 = 31,25 \text{ m}^3/\text{h} = 8,68 \text{ l/s}$

Tisztítási teljesítmény:

A lakos egyenértékben kifejezett tisztítási teljesítmény: 4480 LE

A működtetés jellemzői:

A község területén 7 db szennyvíz átemelő működik.

A település belterületén gravitációs csatornák épültek, az S-2. jelű átemelőtől az S-7. jelű átemelőig a gyűjtőhálózatába juttatja a szennyvizet. Az S-1. jelű átemelő a végátemelő, közvetlenül a szennyvíztelepre nyomja a szennyvizet. A nyomóvezeték magas pontján automata légtelenítő, mélypontján ürítő szerelvény található. A település mély fekvésű részein 10 db házi kisátemelő került beépítésre. Az összegyűjtött nyers szennyvíz aprítókerekesszivattyúk segítségével a biológiai fokozatú tisztítótelepre érkezik, majd tisztítás után a tisztított szennyvíz a befogadóba távozik. Az átemelők és a szennyvíztelep távfelügyelettel

rendelkeznek, a meghibásodás, behatolás látható a telepi felügyelő PC-n ill. a diszpécserközpontban.

A tisztítási technológia ismertetése:

Az alkalmazott tisztítási eljárás SBR technológia szerint működik, ami a nitrifikációt, denitrifikációt és a biológiai foszforeltávolítást is biztosítja.

A szennyvíztelep fő létesítményeit egy tömbösített építésű módú műtárgyban helyezték el.

A technológiai egységek a műtárgyban a rendezett terepszintről kiszolgálhatóak.

A tervezett technológia:

Eleveniszapos teljes biológiai tisztítás, biológiai nitrogén és foszfor eltávolítással.

A tisztítási technológiai sor:

Nyomóvezeték → mechanikai tisztítás → (szelektor puffertároló medencék) → szennyvízkormányzás → SBR tisztító medencék → fertőtlenítés → tisztított szennyvíz elvezetése

Iszapvonal:

Főlésiszap elvétel → iszapsűrítés → iszapvíztelenítés → víztelenített iszap elszállítás

Az alkalmazott tisztítási eljárás kis pulzációjú SBR technológia.

Tisztított szennyvíz elvezetés

A tisztított szennyvíz befogadója a Sió csatorna 71+716 fkm. szelvénye.


A szennyvíztelepi technológia képekben




Szennyvíztelep a TFH fogadóval




SBR medencék




Gravitációs iszapsűrítő



Rácsgépház



Légfűvóház



Iszapprés gépház

3.1 Főbb események és adatok 2014. -2015. évben

3.1.1 Hibaelhárítás, karbantartási tevékenység

Összegzés 2014- 2015- ben elvégzett javításokról, hibaelhárításokról

Szennyvíz	javítás db	javítás db
hiba jellege	2014.	2015.
Szivattyú hiba	3	2
Házi átemelő hiba	3	3
Dugulás	3	17
Kiöntés közterületen	1	-
Kiöntés bekötésen	-	1
Technológiai műtárgy hiba	11	-

3.2. Szennyvízelvezető rendszer jelenlegi üzemeltetési problémái

A régi szennyvízhálózaton, elsősorban a S-3 öblőzetben a Hunyadi u.-i infiltrációs problémák. A csapadékos időszakban 50-200 m³/nap mennyiséggel nő a telepre érkező szennyvíz mennyisége. Az előzetes kalkulációnál nagyobb mennyiségű rácsszemét keletkezése is jellemző. Gyakoriak a dugulások a nem rendeltetésszerű csatorna használat következtében. (pl.: kabát, raklap, műanyag vödör a csatornahálózatban) A szennyvíztelepi próbaüzem tapasztalatai során felmerült műszaki és üzemeltetési problémák, például a fertőtlenítő műtárgy tisztíthatósága, a rácsszemét kezelése, a víztelenített iszap tárolása és a telepet elhagyó szennyvízmérő meghibásodása. A felmerült hibák garanciális időn belüli javítás igényét folyamatosan jelezni fogjuk.

Reméljük, tájékoztatásunk elősegítette, hogy a Tisztelt Képviselőtestület megfelelő áttekintést kapjon Társaságunk tevékenységéről. Amennyiben további esetleges kérdések merülnek fel, természetesen állunk rendelkezésükre.

Ezúton is köszönjük partneri együttműködésüket.

Siófok, 2015. október 10.

Tisztelettel:

.....
Szebényi Tibor
értékesítési vezető

Előterjesztés

Simontornya Város képviselő Testületének 2015. október 26-ai ülésének (V.) pontjához

Folyékony kommunális szennyvíz befogadó szerződése

Tisztelt Képviselő Testület!

Elkészült az új szennyvíztelep, melyet október 1. óta a DRV Zrt. üzemeltet. Most készülünk aláírni velük a vállalkozási szerződést a folyékony kommunális szennyvíz fogadására amivel több problémánk is adódott.

1. A vállalkozási szerződés tervezetében a DRV Zrt. 1740 Ft/m³ + ÁFA árat határozott meg a szippantott szennyvíz fogadására. Ez az ár irreális, hiszen a környező településeken a harmada ez a díj.
Ezt a tisztítási díjat mi nem tudjuk felvállalni, mivel mi jelenleg 1223 Ft/ m³ +ÁFA áron szállítjuk a lakossági szennyvizet, ami azt jelent, hogy -517 Ft/m³ +ÁFA veszteségünk adódik csak a szennyvíz szállításból. Erre még rájön az üzemanyag, bér, egyéb költség, ami havi szinten 1,2-1,4 milliós veszteséget jelentene. Ezt a veszteséget jelenleg nem tudjuk kitermelni, és így előbb utóbb a cég léte is veszélybe kerülne ezzel a díjjal.
Azt viszont nem értem, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztelepen, az Önkormányzat Cégétől miért akar az üzemeltető két – háromszoros árat, mint az országos átlag?
2. A DRV Zrt. csak napi 10 m³ szippantott szennyvíz fogadására kérte meg a vízjogi engedélyt, amikor a telep kapacitása ennél magasabb. Ez azzal a problémával jár, hogy akik még csak most kötnének rá a hálózatra, nem tudnak időben szippantani, mert ha ma hívnak, már lehet csak decemberi időpontot tudunk neki adni. Így sem szippantani, sem rákötni nem tud időben. Az emberek nagyon mérgesek ez miatt, főleg hogy már 3 hete esik.

Ezeknek a problémákra szeretném kérni a Tisztelt Képviselő Testület állásfoglalását.

2015. október 21.

Pásztor Krisztián
ügyvezető

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

Vállalkozó: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7
Cégjegyzékszám: 14-10-300050
Adószáma: 11226002-2-14

Megrendelő: Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
Székhely: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
Cégjegyzékszám: 17-09-006949
Adószáma: 14608955-2-17

az itt rögzített feltételekkel az alábbi vállalkozási szerződést kötik:

Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a Felek jogviszonyában irányadóak, és hatályon kívül helyeznek a Felek között azonos tárgyban létrejött valamennyi korábbi megállapodást, szerződést.

1. A szerződés tárgya: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása és ártalmatlanítása

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy **simontornyai szennyvíztisztító telepen** meghatározott műszaki és egyéb feltételek szerint befogadja és a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja a Megrendelő által beszállításra kerülő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet (továbbiakban: szippantott szennyvíz).

2. A befogadás műszaki és egyéb feltételei

- 2.1. A Vállalkozó kizárólag kommunális eredetű szippantott szennyvíz befogadását és ártalmatlanítását vállalja. Más eredetű (pl. ipari jellegű, vagy zsírfogókból származó, a biológiai szennyvíztisztítási technológiára, vagy a műtárgyakra nézve káros) hulladékot nem fogad.
- 2.2. A Megrendelő által beszállításra kerülő szippantott szennyvíz mennyisége nem lehet több, mint **310 m³/hó**.

A beszállításnál figyelembe kell venni a szennyvíztisztító telepek szippantott szennyvíz befogadására vonatkozó előírásait. A Vízjogi Üzemeltetési Engedély szerint a **napi befogadható** - valamennyi beszállító által teljesített - **összes mennyiség a simontornyai szennyvíztisztító telepen 10 m³**.

A szennyvíztisztító telep kapacitásának végeessége miatt a szippantott szennyvíz beszállításának megkezdése előtt az illetékes szennyvíztisztító telep munkatársával a beszállítás idejéről és mennyiségéről egyeztetni szükséges.

- 2.3. A szennyvíztisztító telep egész éven át folyamatosan üzemel.
Szippantott szennyvíz beszállítás **munkanapokon 07:00 – 15:00 óra** közötti időpontban, valamint a DRV Zrt. Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőségével egyeztetett időpontban lehetséges.
- 2.4. A Vállalkozó jogosult megvizsgáltatni a beszállításra kerülő szippantott szennyvizet. A vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben ezen előzetes vizsgálatot a Megrendelő elvégeztette, köteles a vizsgálat eredményét a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
- 2.5. A Vállalkozó a beérkező szippantott szennyvizet szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. Ha a károsító anyag jelenléte már mintavételezéskor (szemrevételezéssel, szaglással) megállapítható, a Vállalkozó a befogadást megtagadhatja. Amennyiben a mintavételkor nem állapítható meg egyértelműen a káros anyag jelenléte, azt a Vállalkozó köteles haladéktalanul vizsgálatra továbbítani. Ez esetben a Felek elfogadják a mintát megvizsgáló labor eredményeit.
- 2.6. Amennyiben a Vállalkozó az ellenőrzéseinél káros anyagot talál a szippantott szennyvízben, jogosult az ebből származó minden kárát a Megrendelő felé érvényesíteni.
- 2.7. A szippantott szennyvíz beszállításának feltételei:
Megrendelő a szippantott szennyvíz szállítmánnyal a szennyvíztelep diszpécserénél köteles jelentkezni és a beszállítást igazoló szállítólevelet leadni. A beszállítás során rögzíteni kell a beszállítás időpontját, a szippantott szennyvíz mennyiségét, a gépjármű rendszámát és a szippantás pontos helyét (település, házszám v. helyrajzi szám), amelyeket a gépjármű vezetője ellenjegyez.
- A szippantott szennyvíz beszállításának helye: **simontornyai szennyvíztisztító telep**
(cím: **Simontornya,044 HRSZ**)
- 2.8. A szennyvíztisztító telep működésében felmerülő műszaki probléma esetén a Vállalkozó fenntartja jogát arra, hogy a beszállítandó mennyiséget a kapacitástól függetlenül is korlátozza, vagy felfüggeszsze, a technológiai meghibásodás megszűntetéséig. A Vállalkozó az esetleges korlátozásról, vagy felfüggesztésről valamint a korlátozás, felfüggesztés időtartamáról késedelem nélkül köteles értesíteni a Megrendelőt. Ez esetben a Megrendelő kártérítésre nem jogosult.

3. A Megrendelő kötelezettségei

- 3.1. A Megrendelő köteles rendelkezni a tevékenysége végzéséhez szükséges valamennyi érvényes engedéllyel. A Megrendelő a tevékenységét az engedélyeknek, valamint jelen szerződés illetve a vonatkozó hatályos környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően köteles végezni.

A Megrendelő köteles írásban bejelenteni a Vállalkozó felé, ha a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekben valamilyen változás áll be, abban az esetben is, ha azok lejárnak és meghosszabbításukra nem kerül sor.

3.2. A Megrendelő a DRV Zrt. által - bármelyik ágazatban - üzemeltetett településekről származó szippantott szennyvíz beszállítására jogosult, a 2.2. pontban meghatározott mennyiségben. Kivételt képeznek ez alól azon települések, ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás tekintetében nem a Megrendelő a kijelölt közszolgáltató, ill. az adott közszolgáltató és a Megrendelő között alvállalkozói jogviszony sem áll fenn. A Megrendelő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helyét köteles igazolni.

3.3. A beszállításra jogosult gépjármű rendszáma és névleges térfogata:

<i>Rendszáma:</i>	<i>Tartályának névleges térfogata:</i>
<i>BSK-125</i>	<i>5 m³</i>

Kapcsolattartással megbízott személy:

Vállalkozó részéről:

A simontronyai szennyvíztisztító telepen:

Név: Márkus Péter
Levelezési cím: 7090 Tamási, Rákóczi utca 35-37.
Mobil: +36 70/338-3876
E-mail: markus.peter@drv.hu

Megrendelő részéről:

Név: Pásztor Krisztián
Levelezési cím: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Telefonszám: (+36) 30/412-7185; (+36) 30/412-7185
E-mail: svu@svu.hu

A Felek között a hivatalos kapcsolattartás alapvetően írásban, postai levelezés útján történik. A hagyományos postai levelezésen túl a szerződő Felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot e-mailen keresztül is tarthatják. Az e-mailen küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a kapcsolattartás céljából kijelölt címre küldték meg, és azt a vonatkozó kézbesítési visszaigazolás igazolta.

3.4 A Megrendelő köteles betartani a Vállalkozó telephelyén érvényes munka- és tűzvédelmi szabályokat.

4. A szolgáltatás díja

4.1. Az ártalmatlanítás díja megegyezik a DRV Zrt. árnyilvántartásában rögzített mindenkorú közületi ártalmatlanítás díjával. Az árnyilvántartás tartalmazza a vízterhelési díj adott telepre vonatkozó összegét is. A Vállalkozó az aktuális árnyilvántartását nyilvános dokumentumként weboldalán közzéteszi.

4.2. A szerződéskötés időpontjában az ártalmatlanítási szolgáltatás díja a simontronyai szennyvíztisztító telepen a közületi díj: 1731,- Ft/m³ + ÁFA.

Az ártalmatlanítási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, mindenkor érvényes vízterhelési díj (továbbiakban: VTD).

A szerződéskötés időpontjában a VTD 2015. évi mértéke: a simontornyai szennyvíztisztító telepen közületi felhasználók esetén: $9,- \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ártalmatlanítás díja 2015. december 31-ig érvényes, ezt követően a DRV Zrt. fenntartja az árváltoztatás jogát.

5. Elszámolás menete

5.1. A Vállalkozó a szerződéskötés hónapjától kezdve havonta (hónap utolsó napjával) jogosult az igazolt teljesítésekről számlát kibocsátani (legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig). A Felek a 2007. évi CXXVII. törvény 58.§-ra tekintettel folyamatos havi elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolás a felek között határozott idejű elszámolásnak minősül.

5.2. A Megrendelő a számla kiállítását követő 15 napon belül köteles a számla szerinti összeget a Vállalkozónak átutalni, a Vállalkozó számlán megjelölt számlája javára.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó felfüggeszti a szippantott szennyvíz befogadását a kötelezettség teljesítéséig, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155.§. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani a késedelem minden naptári napja után.

6. Egyéb feltételek

6.1. A jelen szerződés **aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.**

Felek rögzítik, hogy **2015. október 1. napjától**, egyező akarattal jelen szerződés rendelkezései szerint jártak el, jelen szerződéssel a jogviszony tartalmának írásba foglalására kerül sor.

Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos felmondási határidő mellett felmondani.

A szerződés azonnali hatállyal - a másik félhez intézett indoklással ellátott írásbeli nyilatkozattal - súlyos szerződésszegés esetén mondható fel.

Súlyos szerződésszegésnek minősül mindkét fél részéről, ha a szerződésben vállalt kötelezettségüknek, írásbeli felszólítást követően, az ott megjelölt póthatáridőben sem tesznek eleget.

6.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

6.3. A Szerződő felek kifejezik szándékukat, hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján rendezik, és az így el nem dönthető kérdések tekintetében az értékhatártól függően a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült, melyből a Megrendelőt 2 példány, a Vállalkozót 2 példány illeti meg. Jelen szerződést szerződő Felek gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Simontornya,

Siófok,

Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
Megrendelő

DRV Zrt.
Vállalkozó

V. a. p.

**A Simontornyai Őszikék Szociális
Szolgáltató Központban folyó
szakmai munka értékelése**

2015.

AZ INTÉZMÉNY ELLÁTÁSI TERÜLETE

- Simontornya Város (intézményi központ),
- Belecska Község,
- Tolnanémedi Község,
- Kisszékely Község,
- Nagyszékely Község,
- Pincehely Község, (gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében)

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Alapellátások:

- a) Étkeztetés, (kizárólag Simontornya Város közigazgatási területén)
- b) Házi segítségnyújtás,
- c) Családsegítő szolgálat
- d) Idős korúak nappali ellátása,
- e) Gyermekjóléti szolgálat
- f) Támogató szolgálat

Szakosított ellátás:

- f) Idősek Otthona (kizárólag Simontornya Város közigazgatási területén)

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók munkájukat a Szakmai Program az Éves Munkaterv a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Munkaköri leírás alapján végzik. Munkaruha és védőruha juttatás részben biztosított.

A szolgáltatások a dolgozók távolléte esetében sem szünetelnek, a helyettesítések a dolgozók között megoldottak.

Ellenőrzések 2015.:

2015. 06. 29.

Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Idősek Otthona

Hiányosságok:

- A megállapodások nem tartalmazták az egyszeri belépési díj visszafizetésének szabályait.
- Az 1/2000 SzCsM rendelet Kiegészítő szabályok rész 6. pontja szerint a takarítónő (1000 m² takarítófelületenként) 1 fő szükséges. Felhívja a fenntartó figyelmét, a megfelelő számú takarító személyzet biztosításáról.
- A fenntartónak gondoskodnia kell a mozgáskorlátozott fürdő és mellékhelyiség felújításáról.

Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Családsegítés, Támogató szolgálat

Összegzés: A telephelyen biztosított szolgáltatások működése megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Gyermekjóléti szolgálat

Összegzés:

A Gyermekjóléti Szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók részben rendelkeznek a jogszabályban előírt képesítéssel (nyelvvizsga hiány miatt nincs még diploma). A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai elkülönülése biztosított. A munkatársak irodai elhelyezése zsúfolt. A munkatársak az alapfeladatokon kívül preventív (nyári szünidőben 1-1 napos szabadidős programok –játszóház, sportnap, állatkerti kirándulás), szolgáltatásokat is szervez. A kötelezően vezetett dokumentációkban pontosításokra illetve a szakmai program kiegészítésére van szükség.

Ellenőrzés összefoglalása:

- Az intézmény a jogszabályban előírtaknak megfelelően működik, tapasztalt, gyakorlott, színvonalas szakmai munka folyik.

Magyar Államkincstár

2015. 09. 7-től 2015. 09. 11.

Támogató Szolgálat

Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Ellátási terület: Simontornya város, Kisszékely Község, Nagyszékely Község, Tolnanémedi Község és Belecska Község közigazgatási területe.

Az idősek klubja hétfőn reggel 8-tól délután 16 óráig,

Keddtől – csütörtökig ½ 8 -tól 16-ig,

Pénteken: ½ 8 -tól 14-ig, tart nyitva.

Dolgozói létszám: 1 fő gondozó

Férőhely szám: 25 fő

A szolgáltatást január hónapban 18 fő vette igénybe.

Jelenleg 24 fő a gondozotti létszám.

Térítési díj: a tartózkodás díja: 0 Ft/nap

Igényelhető szolgáltatások:

- Ebéd biztosítása
- Szabadidős programok
- Egészségügyi ellátás
- Fizikai gondozás
- Érdekvédelem

- Mentális gondozás

Ebéd biztosítása, a Simontornya Város Önkormányzat Konyhájáról biztosított.

Szabadidős programok keretében a klubban különböző foglalkozásokat tartanak, pl. tv nézés, újság olvasás, kártya- és társasjátékok, fejtörő játékok, kézimunkázás, beszélgetés, séta és vásárlás igény szerint a városban. Nyáron fagyizás, sütizés, ősszel levelek és termések gyűjtése az ünnepi dekorációhoz, időnként főzés és sütés, diótörés, virág ültetés, ünnepek megtartása stb.

Kirándulás:

- Májusban az Ozorai vár megtekintése fagyizással egybe kötve.
- Júniusban kirándulás Székesfehérvárra a Bory várba, utána pedig halászlé ebéd Rétimajorban.
- Szeptember hónapban ebéddel egybekötött séta Rétimajorban, illetve Tengelicen idősök klubjainak találkozásán való részvétel, ahol zenés táncos műsort adtak elő.

Egészségügyi ellátás

- vérnyomás mérés (heti egy alkalommal), testsúly mérés, vércukorszint mérés,
- segítség a gyógyszerelésben,
- a házi orvosokkal napi kapcsolat
- tanácsadás az egészséges életmódról (előadó szervezésével),
- testi higiéne biztosítása

Fizikai gondozás keretében:

- tisztálkodási-mosási lehetőséget biztosítunk és ehhez segítség nyújtás.

Érdekvédelem

- segítség a hivatalos-és szociális ügyek intézésében.

Mentális gondozás keretében:

- minden ellátottról évről évre egyéni gondozási terv készül, mely alapján személyre szabott, egyéni bánásmódot biztosítunk.

Kötelezően vezetett dokumentációk:

- Látogatási és eseménynapló (naponta)
- Jelenléti ív (naponta)
- Gondozási terv (igénybevételt követő 1 hónapon belül illetve évente egyszer)
- Számlázás (havonta)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ellátási terület: Simontornya város, Kísszékel Község, Nagyszékel Község, Tolnanémedi Község és Belecska Község közigazgatási területe.

Házi segítségnyújtás szolgáltatással társult települések és gondozónői létszám:

Simontornya: 2,5 fő
 Kísszékel: 1 fő
 Nagyszékel: 1 fő
 Tolnanémedi: 2 fő
 Belecska: 1 fő

Ellátotti létszám településenként

Település:	Gondozotti létszám:
Simontornya	21 fő
Kisszékely	9 fő
Nagyszékely	9 fő
Tolnanémedi	18 fő
Belecska	9 fő
Összesen	66 fő

Az 1/2000 SzCsM rendelet szerint, 9 fő gondozottat láthat el 1 fő gondozó.

Térítési díj: 410 Ft/gondozási óra

Térítési díj megfizetése a gondozottak részéről, Simontornya településen történik, a többi településen az Önkormányzatok magukra vállalták a megfizetését.

A 2015-ös évtől új szabályozás a házi segítségnyújtásban. Az 1/2000 SzCsM rendelet 5. sz. melléklete előírja, 7 pontban, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek a gondozók. Ha más tevékenység kerül beírásra a gondozási naplóba, mint ami elő van írva, akkor arra napra nem jár normatíva.

A házi segítségnyújtás során elvégzendő feladatok, az 5. sz. melléklet alapján:

- 1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:**
 - 1.1. információnyújtás, tanácsadás
 - 1.2. mentális támogatás
 - 1.3. családdal, ismerősekkel való kapcsolattartás segítése
 - 1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 - 1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
 - 1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- 2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:**
 - 2.1. mosdatás
 - 2.2. fürdetés
 - 2.3. öltöztetés
 - 2.4. ágyazás, ágyhúzás
 - 2.5. inkontinens beteg ellátása
 - 2.6. haj, arcszőrzet ápolás
 - 2.7. száj, fog és protézis ápolás
 - 2.8. körömápolás, bőrápolás
- 3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:**
 - 3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 - 3.2. mosás
 - 3.3. vasalás
- 4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:**
 - 4.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

- 4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- 4.3. mosogatás
- 4.4. ruhajavítás
- 4.5. közkútról, fűrkútról vízfordás
- 4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához
- 4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- 5. A fizikai támogatás körében:**
 - 5.1. etetés, itatás
 - 5.2. mozgás ágyban
 - 5.3. felfekvéskezelése
 - 5.4. sebellátás
 - 5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
 - 5.6. vérnyomás és vércukor mérése
 - 5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 - 5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- 6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése**
- 7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése**

Kötelezően vezetett dokumentációk:

- Gondozási napló (naponta)
- Jelenléti ív (naponta)
- Gondozási terv (igénybevételt követő 1 hónapon belül illetve évente egyszer)
- Számlázás (havonta)

Változások 2016-tól

Szociális segítség – személyi gondozás

Az új jogszabály 2016. január 1-jétől kettéválasztja a házi segítségnyújtás tevékenységi körét: a jövőben szociális segítségre és személyi gondozásra lehet majd jogosultságot szerezni, továbbá szakértő (intézményvezető) dönti majd el, egy idős ember melyikre jogosult, és hány órában. A szociális segítség az alacsony szükséglet kielégítését szolgálja majd, az idetartozó tevékenységeket *szakképzettség nélkül* is el lehet látni. Ilyennek minősül a lakókörnyezet tisztán tartása, a háztartási feladatokban nyújtott segítség, illetve a „veszélyhelyzetek megelőzésében, vagy annak elhárításában történő segítségnyújtás”.

A személyi gondozás kategóriájába tartoznak majd az „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolási feladatok, amelyek csak megfelelő *szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában* végezhetők majd. A szakképzett gondozók ugyanakkor a személyi gondozás mellett a szociális segítség körébe tartozó tevékenységeket is elvégezhetik. Ha valaki mindkét tevékenység igénybevételére jogosult, akkor is csak legfeljebb napi négy órában kaphat segítséget. Ha a gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja, akkor az idős embert tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Addig, amíg az illetőt el nem helyezik, az új szabály szerint csupán napi 4 órában lesz jogosult segítségre, hiába lenne ennél többre szüksége.

Új szempontrendszer

Az intézményvezetőnek a 2016. évi állami támogatás igényléséig, de legkésőbb 2015. december 31-ig – az új szabályok alapján – felül kell vizsgálniuk a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét, és az új kategóriák szerint meg kell határozni, hogy az érintetteknek szociális segítségre vagy személyi gondozásra van-e szükségük, és azt napi hány órában kell számukra biztosítani. Azt, hogy a gondozási szükséglet felülvizsgálatához milyen szempontrendszert kell alkalmazni, a szociális törvény végrehajtási rendelete fogja tartalmazni. További változás, hogy a megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja. Az új jogszabály – feltehetően a visszaélések elkerülése érdekében – januártól 200 ezer forint bírság kiszabását helyezi kilátásba arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy az intézményvezető nem a valóságnak megfelelően állapította meg, hogy az ellátott számára milyen ellátás indokolt, és hány órában.

Ki a rászoruló

Azt, hogy ki számít házi segítségnyújtásra szorulóknak, a rendelet által meghatározott pontrendszer szabályozza. A szükséges segítség megállapításához a táblázat területenként pontszámokat rendel egy ötfokú skálán. Például az öltözködés esetében nulla pontot számolnak, ha az érintettnek ezzel nincs gondja, egy pontot jelent, ha minimális segítségre szorul, négyet pedig, ha az öltöztetéshez az idős ember jelentős segítséget vagy felügyeletet igényel. Az összpontszám alapján dől el, hogy az illető jogosult-e segítségre, és ha igen, napi hány órában. A jogosultság megszerzéséhez már 20 pont szükséges.

Támogató szolgálat

A működési terület: Simontornya, Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi közigazgatási területe.

Dolgozói létszám:

- 1 fő támogató szolgálat vezető
- 1 fő gépkocsi vezető
- 2 fő személyi segítő

A költségvetési törvény alapján a pályázati finanszírozású szolgáltatások működtetésében a 2016. évtől jelentős változás áll be. A támogató szolgáltatás, normatív alapú támogatást fog kapni a jövőben.

ALAPTÁMOGATÁSOK

- Támogató szolgáltatás: 3.000.000 Ft/év/szolgálat

FELADATEGYSÉG MEGHATÁROZÁSA.

- A támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatti szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása a közben megtett 5 kilométer.

FELADATEGYSÉGRE ESŐ TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS.

- A **támogató szolgáltatás** esetében 2016-tól megszűnik a személyi segítség és a személyszállítás differenciált finanszírozása, a támogatás minden feladatmutatóra egységesen **1.800 Ft/feladategység**.

Kötelezően teljesítendő feladatmutatót is meghatároztak. A támogató szolgáltatás esetén évi 3.000 feladategység.

A 2015-es évre a támogató szolgálatunk 3.000 feladatmutatót vállalt, ebből minimum 1.200 feladatmutatót személyi segítséssel kell teljesíteni.

A szolgálat az előírásoknak 2015. évében már október hónapban eleget tett. Október hónapig 3908 feladatmutatót teljesítettünk, ebből 1296 feladatmutatót, személyi segítséssel. Gépjárművünkkel a szociálisan rászorult személyek szállító szolgáltatás biztosítása során 2015. októberéig 13058 km-t futott, ez 2612 feladatmutatót jelent a szolgálat számára.

A Támogató Szolgálat feladatai

Személyi segítség:

Klienseink igényeinek kielégítése érdekében kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésre, de rugalmasan kezeljük, mert előfordult már, hogy munkaidőn túl is igényelték segítségünket. Tapasztalataink szerint a fizikai segítségnyújtás mellett a mentális gondozásra is nagyfokú igény mutatkozik. Leggyakrabban a higiénés teendőkkel (fürdetés, hajmosás, körömápolás stb.), illetve a háztartási feladatok (mosogatás, felmosás, törölgetés, takarítás stb.) ellátásában kérnek segítséget ügyfeleink. Többször előfordult már, hogy a hozzátartozó kérésére felügyeletet biztosítunk ügyfeleink részére. Természetesen napi szinten a bevásárlásban is segítséget nyújtunk illetve az egészségügyi, rehabilitációs intézménybe való kísérés is gyakran előfordul. A személyi segítők hatékony és kommunikatív kontaktust építenek ki klienseink háziorvosaival, így rendszeresen közreműködnek a gyógyszer-felírás, illetőleg kiváltás terén, valamint a szakorvoshoz irányítás ügyintézését is elősegítik. Megnőtt az igény a rendszeres paraméterek ellenőrzésére, amit az ajándékba kapott digitális vérnyomásmérő és vércukormérő készülékekkel tudunk biztosítani azon ügyfeleink számára, akik nem rendelkeznek mérő eszközzel. Ezen feladatok elvégzésén kívül számos egyedi igényt, kérést, kívánságot is ki tudunk elégíteni.

Szállító szolgálat:

Gépjárművünkkel bármely úti cél elérésében rendelkezésre állunk. Kéthetente szállítunk Zomba -Paradicsompusztára a bentlakásos speciális szakiskolába egy simontornyai kislányt. Ez év első felében Tamásiba a pedagógiai szakszolgálatához szállítottunk egy simontornyai kislányt hetente gyógytornára és logopédiára. Gyakori igény jelentkezik az egészségügyi intézményekbe történő szállítás iránt, rendszeresen szállítunk a simontornyai ügyeletre és a pincehelyi kórházhoz klienseket, akik vérévételre mennek, illetve távolabb élő rokonokhoz, kielégítve ez által a fogyatékkal élő személy családi kapcsolatai ápolásának jogos igényét. Ezen kívül temetőkre, bevásárló központokba és egyéb lehetőségek elérésében is rendelkezésre állunk, a társadalmi integráció megvalósulásának jegyében. Természetesen egyszeri megrendeléseket éppúgy elvállalunk, mint az akár heti rendszerességi szállításokat. Igény szerint a szállításkor felmerülő személyi segítséssel kapcsolatos teendőket (pl: ki-, beszállásban

való segítségnyújtás) is felvállaljuk. Rendelkezőnk egy navigációs rendszerrel, ami nagyban megkönnyíti a gépjárművezető munkáját.

Információ nyújtás, tanácsadás

A támogató szolgálat alapfeladatai közé tartozik az információs tanácsadás. Ezen szolgáltatás célja, hogy a fogyatékossgal élő személyek hozzájussanak minden információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek döntéseket hozni problémáik megoldásakor, és így társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben megvalósulhasson. Az információs tanácsadás során az igénybevevő egyrészt konkrét kérdéseire kap választ, másrészt felvilágosítást kap arról, hogy ügyének elintézéséhez hol talál megfelelő segítséget. Ebben nagy segítségre van a 2012-es évben vásárolt laptop, amivel naprakész információhoz tudjuk jutattatni az ügyfeleinket. Az információs tanácsadás telefonon, levélben, e-mailben és személyesen vehető igénybe. A szolgáltatást a támogató szolgálat vezetője végzi. Információs-tanácsadás igénybevétele ingyenes.

Többen fordultak hozzánk segítséget kérve a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében. Információkat nyújtottunk a fogyatékossgal élő személyek számára a támogatási lehetőségekről, személyes gondoskodást nyújtó intézmények, érdek-képviselői szervezetek, valamint közösségi lehetőségek eléréséről, továbbá életviteli tanácsadás nyújtására is jelentkezett igény.

Térítési díj:

2015. március 1-től:

- Szociálisan rászorultaknak a személyi segítség óradíj: 170 ft/óra
- Szociálisan nem rászorulóknak a személyi segítség óradíja: 410 ft/óra
- Szociálisan rászorultaknak a szállítási díj: 40 ft/km
- Szociálisan nem rászorulóknak a szállítási díj: 70 ft/km

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek:

Gyermekjóléti Szolgálat:

- 2 fő családgyógyozó: képesítése szakirányú.

Családsegítő Szolgálat:

- 1 fő vezető-családgyógyozó: képesítése szakirányú
- 1 fő szociális segítő: képesítése szakirányú.

A működési terület: Simontornya, Belecska, Kísszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Pincehely közigazgatási területe.

A szolgáltatást igénybe vevők száma:	340 fő
Új igénybe vevők száma:	55 fő.
Szolgáltatnál megjelentek	915 fő
Estekezelések száma jellegük szerinti bontásban:	

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást igénybe vevők száma:	73 fő
- anyagi nehézségekkel küzdők száma:	225 fő
- családban jelentkező működési zavarokban segítségnyújtás:	120 fő
- tanácsadás nyújtása:	38 fő
- adománynyújtás:	41 fő
- foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadás	25 fő

A hozott problémák közül elsősorban az anyagi, megélhetési problémák a jellemzőek, valamint egészségügyi problémák okán leszázalékolás elindítása.

Az alapfeladatokon túl, speciális szolgáltatás az adósságkezelési szolgáltatás, mely 2004. óta működik a településen. A társult települések nem csatlakoztak ehhez a szolgáltatáshoz.

Ez azonban a 1993.évi III. Szociális törvény módosítása értelmében jelenleg is kimenő rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy a 2015.02.28-ig megállapított határozatok nem kerültek megszüntetésre, azonban újabb adósságkezelési szolgáltatás már nem kerül megállapításra.

Adósságkezelési tanácsadás

- Adósságkezelő feladata

Az adósságkezelési tanácsadás során elsődlegesen alkalmazott munkamódszer az egyéni esetkezelés. Ennek során a klienssel együttműködve lehet kidolgozni olyan egyénre szabott stratégiákat, melyek alkalmasak lehetnek az adósság csökkentésére vagy rendezésére.

- Adósságkezelési tanácsadásban 15 család 63 fővel vesz részt.

A legnagyobb hátralékok az áramdíjból és vízdíjból tevődnek össze. A program keretében szoros együttműködés kötelezi a klienseket az adósság kezelési tanácsadóval.

A kötelező együttműködés egy év időtartamra szól.

Egyre gyakrabban felmerülő problémát jelent a intézményi elhelyezésben nem részesülő pszichiátriai betegekkel végzett szociális munka.

Döntő többségben hiányzik a támogató családi háttér, az ellátó rendszer pozitív hozzáállása a beteghez.

Az ellátás igénybe vétele:

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentesen vehető igénybe.

Családsegítő Szolgálat részt vesz a Szociális Bizottság által hozott határozatok végrehajtásában is, mint például segélyezés keretein belül élelmiszer, tüzelő, ruházat megvásárlása a kliens részére. Illetve az ápolási támogatás felülvizsgálatához szükséges környezettanulmányok készítése is a Családsegítő Szolgálat feladatai közé tartozik.

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –egy szervezeti és szakmai egységben –működhet: települési szinten a család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. Mind két szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási rendelete 2015. év őszén jelenik meg. Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a

szolgáltatások és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgáltatások irányába.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Ellátási terület: Simontornya Város Közigazgatási területe.

Szociális étkeztetés módjai

1. Helyben fogyasztás
2. Lakásra szállítás
3. Saját elszállítással.

Az ebédet a Simontornya Város Önkormányzata által fenntartott konyháról, szállítjuk az idősek klubja tálaló konyhájára, és itt kerül az éthordókba, illetve kitalálásra kerül.

A konyha szünetelésekor Dölles Balázs, Igar, Fő u. 100. készíti az ebédet az intézményünk számára.

Az ebéd házhoz szállítása, gépkocsival történik a hét minden munka napján. Az ebéd házhoz szállítása 12.00 – 14.00 között történik. Az ebédszállítás Opel Combo gépjárművel történik, a gépkocsi 10 éves. A műszaki állapota nagyon leromlott, folyamatosan jönnek elő a különböző problémák, ami megnöveli a kiadásainkat.

A gépkocsi vezető, közmunkaprogramban részt vevő személy. Előfordul, hogy nincs alkalmas személy erre a feladatra, akkor a házi segítségnyújtásban dolgozók vezetik az ebédszállítás autóját. Ekkor sajnos ki kell őket venni a saját munkaterületükről, ami problémát jelent számunkra.

Térítési díj:

Ebéd ára:	525 Ft/nap/fő
Kiszállítási díj:	40 Ft/nap, kiszállítási díjat egy családban egy főre lehet kiszámlázni.

Dokumentációk:

- Ellátottak személyi anyaga
- Nyilvántartás
- Igénybevételi napló (naponta)
- Jelenléti ív (naponta)

Érvényes megállapodással rendelkeznek: 81 fő

Idősek Otthona

Az Idősek Otthona a hónap minden napján biztosított, a nap 24 órájában, Simontornya Város Közigazgatási területén élők számára.

Intézményünk jelenleg 9 férfi és 20 női gondozottat lát el. A Gondozottak közül 5 fő nő és 3 fő férfi súlyos Demencia kórképpel rendelkezik.

A 2015. évben bekerültek száma:	férfi 3 fő nő: 6 fő
Az intézményi ellátásból kikerültek száma, és oka:	9 fő elhalálozott
Várakozók száma:	nő 19 fő férfi 1 fő
Soron kívüli elhelyezésre vár:	2 fő

Dolgozói létszám:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő osztályvezető ápoló
- 6 fő ápoló
- 1 fő szociális, mentálhigiénés nővér/foglalkoztató
- 1 fő konyhai dolgozó/mosónő
- orvos, szerződés alapján heti 1 alkalommal, havi 20 órában
- napi 4 órában, ügyviteli munkatárs (raktáros)

2014. november hónapban pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztályhoz. 2015. február hónapban támogatást nyertünk és 2015. 03. 01. napján intézményünk, megkezdte a „szakképzettséget szerzett roma nő foglalkoztatása a simontornyai idősek otthonában” című projekt megvalósítását.

A Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulása TÁMOP-5.3.B-2-12/2-2014-0220 azonosító számú, szakképzettséget szerzett roma nő foglalkoztatása a simontornyai idősek otthonában című projekt célja: a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása, a szociális ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Hosszú távon fontos cél, hogy a jelen konstrukció hozzájáruljon a bevont személyek munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedéséhez. A beruházásnak köszönhetően, 1 fő roma származású nő került alkalmazásba, 2,91 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Térítési díj

2015. 03. 01-től belépési hozzájárulás összege: 50.000 Ft/ egyszeri alkalom

Az intézményi térítési díj,

havi összege, 2015. 03. 01-	71.100 Ft/hó
napi összege:	2.370 Ft/nap/fő

A személyi térítési díjat:

- 4 fő nem tudja teljes egészében megfizetni a térítési díjat, mert nincs akkora összegű a nyugdíja, vagyonnal nem rendelkezik és hozzátartozó sem tudja megfizetni.
- 25 fő teljes egészében megfizeti a térítési díjat.

A belépési hozzájárulás összegét 2015. évben minden új belépő megfizette, 1 fő hozzátartozó számára, az 1993. évi III. törvény alapján, vissza kellett fizetni, mivel 3 hét ellátás után elhalálozott.

A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeken túli szolgáltatások (fodrász, pedikűr), költségeit az intézmény nem viseli. A fodrász és pedikűrös, igény szerint jön az intézménybe, költségeit a gondozottak állják.

Az idősek otthonának az egészségügyi ellátáshoz jutást biztosítani kell az ellátottak számára. Abban az esetben, ha betegszállítót nem tud az intézmény igénybe venni, akkor a saját gépkocsival szükséges a szállítást megoldani, melynek díját tartalmazza a személyi térítési díj.

A projekt megvalósításának ideje: 2015. 03. 01. – 2015. 11. 30.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a szakmai munka megtárgyalására és elfogadására!

Simontornya, 2015. 10. 12.



Ali. P.
Petrovics Péterné
intézményvezető

Előterjesztés

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 26-i ülése
VI/4. napirendi pontjához:

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt. módosítását követően) 2016. január 1-jétől a családsegítés alapszolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező önkormányzati feladatként jön létre.

A szolgáltatások biztosításának szabályai az Szt-ben és a Gyvt-ben is változnak. A Polgármesteri Hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A járásszékhely település önkormányzata és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni.

Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhelyszintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása;
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési önkormányzatokhoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.

Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok részére.

A települési önkormányzatok feladatai az átalakítással kapcsolatban:

- 2015. október 31-éig felül kell vizsgálni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket. *(Amennyiben a jelenlegi intézményi kereteknek megfelelően fogják a jövőben is ellátni a feladatokat, akkor is szükséges a felülvizsgálatot elvégezni és az önkormányzatnak döntést hozni, figyelembe véve a feladat-ellátási kötelezések és szolgáltatási tartalomra vonatkozó 2016. január 1-jétől hatályos változásokat.)*

- Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján történő feladatellátás.
- A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltató nyilvántartásba.

Simontornya Város Önkormányzata a Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás tagjaként a társulás által fenntartott szociális intézmény, a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el jelenleg mind a családsegítőt, mind a gyermekjóléti szolgáltatást.

Az Őszikék Szociális Szolgáltató Központ a társulásban részt vevő települések közül Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi és Simontornya önkormányzatok közigazgatási területén nyújt családsegítő ellátást, gyermekjóléti szolgáltatást Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Simontornya és Pincehely önkormányzatok közigazgatási területén.

Az Őszikék Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munkáról szóló beszámolót a Képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalta.

A társulásban részt vevő települések, Pincehely kivételével, mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás területén részt vesznek a társulásban (Pincehely csak a gyermekjóléti szolgáltatással).

A törvényi változások azonban éppen arra irányulnak, hogy a családsegítés alapszolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működtethető, ezért Pincehely Község Önkormányzatának döntenie kell a feladat ellátásának módjáról. Bármilyen döntést is hoz a pincehelyi képviselő-testület a társulás társulási megállapodását valamint az Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát módosítani szükséges 2015. november 30-ig.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-ig kell felülvizsgálni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. Amennyiben a korábbi napirendi pontban tárgyalt Őszikék Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolóját a képviselő-testület elfogadta, úgy javaslom, hogy az integrált családsegítés és gyermekjóléti feladat ellátásának módját, szervezeti kereteit ne változtassuk meg.

Határozati javaslat:

/2015.(X.26.) KT határozat:

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9) bekezdése alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok ellátásra létrehozott társulás működését felülvizsgálta. Simontornya Város Önkormányzata

2016. január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat továbbra is a Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás tagjaként a társulás által fenntartott szociális intézmény, a Simontornyai Ószikék Szociális Szolgáltató Központon keresztül kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

Simontornya, 2015. október 15.

Tisztelettel:

Csőszné Kacz Edit
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. október 26-ai ülésének

V./A. napirendi pontjához

A szennyvízberuházás állapota

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. szeptember 29-én megtörtént a szennyvíztelep próbaüzemének zárása, melyhez a hatóságok is hozzájárultak. Ezt követően megtartottuk a műszaki-átadás átvételi eljárást. Mindkettőre meghívást kaptak a képviselők is.

A műszaki átadás-átvételt követően – az előzetesen elfogadott bérleti és üzemeltetési szerződés szerint – az átadásra került a DRV Zrt. részére.

A műszaki átadás-átvétellel még nem zárult le a projekt. Mint előzőekben már ismertettem, a projekthez még három további részprojekt kapcsolódik. Ezek:

1. kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése,
2. tartalékkeret felhasználása,
3. önerő felhasználása hitel felvétele mellett.

Ezek műszaki tartalma az önkormányzat által elfogadottan:

1./ A kiegészítő műszaki tartalomban megvalósítandó munkák felsorolását a Képviselő-testület a 2015. május 18-ai ülésén fogadta el az alábbiak szerint:

- „Arany J. utcai lakások bekötésének megoldása,
- Beszédes utca végén lévő telep bekötése,
- börgyári ingatlanok bekötése,
- Gyár utca többletaszfaltozása,
- egyéb utak javítása.”

2./ A tartalékkeret felhasználásáról a Képviselő-testületnek nem kellett dönten. Ennek oka az, hogy a kivitelező tartalékkeretének összegét a szerződés tartalmazza. Felhasználását a KSZ engedélyezi a FIDIC Mérnök javaslatára egy változás bejelentési eljárás keretében, mint kivitelezői követelést.

Érdekes fogalmak a „változás bejelentés” és a „változtatási javaslat. Az előzővel a Kedvezményezett nevében a projektmenedzser adja be az EMIR programon keresztül olyan feladatok érvényesítésére, amely nem von maga után Támogatási Szerződés módosítást. A második a FIDIC könyvekhez kapcsolódó eljárás, amely a kivitelező, vagy a megbízó kezdeményezhet.

A tartalékkeret felhasználásának műszaki tartalma az önkormányzat által tett bővített tartalommal

- „Rácsszemét gyűjtésének és konténerbe továbbításának megoldása munkavédelmi előírások figyelembe vételével. A telepre beérkező rácsszemét és homok szelekciója nem megoldott, a keletkező rácsszemét a homokkal együtt a jelenlegi tároló edényzetben nehezen mozgatható, munkavédelmi szempontból nem megfelelő. Valamint a keletkezett rácsszemét mennyisége naponta többszöri edényzei ürítést igényel, ami indokolatlan többlet ráfordítást igényel az üzemeltetésben.
- Fedett iszaptároló építése a rendelkezésre álló hely függvényében, hozzávetőlegesen 200 m² területtel A préselt szennyvíziszap tárolására fedett lerakóhely építése indokolt, mivel a jelenlegi tároló kapacitás a tapasztalatok alapján szűkös.

- *Automata mintavevő készülék beszerzése* Automata mintavevő készülék telepítését indokolja a településen a csatornahálózatban és a TFH fogadón keresztül beérkező szennyvíz minőségének folyamatos ellenőrzési lehetősége. Mivel a településen több ipari szolgáltatás működik több műszakos munkarendben, ami a kibocsátott szennyvíz minőségében napi szinten változást hozhat. Az automata mintavevő telepítésével kiszűrhetők a telep üzemét veszélyeztető szennyvíz bebocsátók.
- *Házi átemelő szivattyúk beszerzése* 10 db mennyiségben A településen az újonnan létesült szennyvíz hálózatra házi átemelőket telepítettek, ahol műszakilag indokolt volt. Az átemelőkhöz tartalék szivattyú nem lett szállítva. Meghibásodás esetén amennyiben a helyszínen nem javítható a szivattyú (például a villanymotor leég) azonnal cserére van szükség a szolgáltatás biztosításához. A szivattyúk beszerzése a zavartalan üzem biztosításához szükséges.
- *Az I. számú átemelőhöz 2 db tartalék szivattyú beszerzése* Az I. számú átemelő továbbítja a szennyvíztelepre a település szennyvizeit. Az átemelő folyamatos zavartalan üzemének biztosításához szükséges 2 db tartalék szivattyú, mivel a település terepviszonyai változatosak, és az üzemelő szivattyúk elérték élettartamuk végét, nem üzembiztosak, havaria esetére indokolt tartalékszivattyú beszerzése.
- *Mobil aggregátor beszerzése* 20 kW teljesítménnyel Mobil aggregátor beszerzését indokolja, hogy a településen tervezett vagy véletlenszerű áram kimaradás esetén a szennyvíz rendszer létesítményeinél biztosítható legyen az üzemelés.
- *Meglévő rácsgéphez tartalék rácskefe beszerzése.* Rácsgéphez tartalék rácskefe beszerzését indokolja, hogy a rácskefe élettartama viszonylag rövid, gyorsan kopó alkatrész, a berendezés hatékonysága extrém ütemben romlik az elhasználódás következtében.

3./ A Képviselő-testület 2015. március 30-ai ülésén tudomásul vette a szennyvízes projektről készített tájékoztatót. Ebben a munkák műszaki tartalmáról az alábbi tájékoztatót kapta:

„A hitel kérelmünk alapján az alábbi felújításokra kerülhet sor a lakossági önerőből:

- | | |
|---|---------------|
| • aknák cseréje, átemelők létesítése | 4.000.000 Ft |
| • aszfaltozás 5 cm vastagságban (1800 m ²) | 18.000.000 Ft |
| • kevert záróréteg 2 cm vastagságban (39.640 m ²) | 99.100.000 Ft |

Kevert záróréteget kapott a Kossuth tér és a Malom utca 2009-ben.”

A három feladat között átjárhatóság nincs, vagyis nem lehet feladatokat cserélni a részprojektek között.

A tájékoztató írásának időpontjában szóbeli információ szerint a „Kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése” részprojektet – csökkentett műszaki tartalommal (Gyár utcai többletaszfaltozás kivételével) - elfogadták. Írásbeli tájékoztatás 2015. október 15-e körül várható. A Képviselő-testület által közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező ezen információkkal rendelkezik. Az írásbeli értesítő kézhezvételét követő napon a kivitelezést el tudja kezdeni. Az átemelő építése legalább 45 napot vesz igénybe, így október 16-ai munkakezdést feltételezve az november 30-ra készülhet el a legjobb esetben.

Az 1-es és a 2-es sorszámú részprojektek (kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése és a tartalékkeret felhasználása) finanszírozása megegyezik a nagy projekt finanszírozásával. Előzőleg már említettem, hogy október 31-ét követő kifizetések esetében a munka utófinanszírozottá válik, ennek értelmében a teljes összeget ki kellene fizetni, majd az önkormányzat a támogatási összeg erejéig visszaigényli. Viszont a teljes támogatás (94,91%) és a BM önerő előlegként lekérhető. Így a kifizetés utófinanszírozott lesz, de a teljes összeg az önkormányzat rendelkezésére fog állni.

Mindhárom részprojekt tekintetében ugyanazon eljárások lesznek, a - költségeiktől függetlenül - ugyanannyi munka lesz vele, mint a nagy projekttel.

A helyreállításokkal, bekötési problémákkal kapcsolatban – az átadástól függetlenül – az egyeztetések tovább folynak. A kivitelező hetente egy napot itt tartózkodik a hibák kijavítása érdekében.

A Széchenyi utcai aszfaltozást – az előző ülésen felvetettek alapján – csak jövőre lehet befejezni, hiszen a kiegészítő munkák hatásterülete ezt érinti, ezért kezdeményeztem a kivitelezőnél a szerződés 2016. április 30-ra történő módosítását.

Simontornya, 2015. október 19.

Csősné Kacz Edit
polgármester

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

☎ 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.

☎ 74/586-921, fax: 74/586-922

e-mail: simontornya@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 26-i ülése VI/4 napirendi pontjához

A polgármesteri jogviszony és a szabadság megváltás

A 2015. január 26-i képviselő testületi ülésen azt a feladatot kaptam, hogy kérjek szakmai állásfoglalást a Tolna Megyei Kormányhivataltól a következő ügykörökben:

- 1) Az ismételten megválasztott polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik-e?*
- 2) A szabadság megváltás számára lehetséges-e?*

A Tolna Megyei Kormányhivatal *TOB/22/674-2/2015.* számú szakmai állásfoglalása:

- 1) „A polgármester **foglalkoztatási jogviszonya** egy olyan sajátos közszolgálati jogviszony, amely **választással jön létre**. További sajátossága, hogy **határozott időre** – a polgármesteri megbízás idejére – szól. A határozott idő vége azonban nem konkrét nap-tári nap, hanem egy feltétel bekövetkezte, azaz az új polgármester megválasztása.

E „határozott idejűsége” nem változtat az a helyzet sem, ha a korábbi polgármestert újraválasztják.

Ebben az esetben ugyanis nem arról van szó, hogy a korábbi választással létrejött, határozott idejű közszolgálati jogviszonya automatikusan meghosszabbodik az újabb választás eredményeként, hanem a **korábbi közszolgálati jogviszonya megszűnik** és ezzel egyidejűleg **új – szintén határozott időre szóló – sajátos közszolgálati jogviszony keletkezik.**

A polgármester jogi helyzete tekintetében szét kell választani a politikai tartalmú tisztségének, valamint a munkajogi jellegű sajátos foglalkoztatási jogviszonyának kérdését. Ugyan a polgármester újraválasztása esetén foglalkoztatási helyzete folyamatos, azonban közjogi szempontból a „rég” polgármesteri tisztség az „új” polgármesterré választással megszűnt. Ilyen módon tehát az újraválasztott polgármester korábbi közjogi megbízása, tisztsége az újraválasztáskor megszűnik, az új polgármesteri megbízása (közjogi tisztsége) független a korábbitól.

Figyelemmel az eddig kifejtettekre, a polgármester újraválasztásakor az újraválasztással „új” polgármesteri tisztsége keletkezett. A Pttv. 2.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a korábbi ciklusban betöltött „rég” polgármesteri tisztségét a jelenlegi ciklusra történő megválasztása szüntette meg.

- 2) Mind a korábbi, mind a hatályos szabályozás alapján egyértelmű, hogy a **polgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a polgármester által ki nem vett** (a testület által ki nem adott) **szabadságot meg kell váltani**. Ha a polgármestert több cikluson keresztül újraválasztják, az adott önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani a jogviszony fennállása során ki nem adott szabadság mértékét és esedékes szabadság-megváltás kifizetése iránt intézkedni kell.”

II. Mivel a Kormányhivatal szakmai állásfoglalásának sem joghatása, sem kötelező ereje nincs, had idézzek a **kötelező erővel bíró 1994. évi LXIV. törvényből**, mely a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseit szabályozza:

„1.§(1) A polgármester foglalkoztatási jogviszony...választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.

- (2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya
a) a megválasztással jön létre...

2.§(1) A polgármester e tisztsége megszűnik:

- a) az új polgármester megválasztásával

(3) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik

- a) tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján.”

Tehát a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a törvény idézett bekezdései értelmében egy olyan sajátos közszolgálati jogviszony, amely választással jön létre **határozott időre**. E határozott idejűsége nem változtat az a helyzet sem, ha a **korábbi polgármestert újraválasztják**. A korábbi választással létrejött, **határozott idejű sajátos közszolgálati jogviszonya automatikusan nem hosszabbodik meg, hanem a korábbi sajátos közszolgálati jogviszonya megszűnik**, új, szintén határozott időre szóló jogviszony keletkezik. Ezt a jogértelmezést támasztja alá, hogy az új polgármesternek megválasztását követően a képviselő-testület ülésén ismételtén esküt kell tennie (Ötv.32.§), illetve a polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésén dönt abban az esetben is, ha az előző önkormányzati ciklusban is ő töltötte be a tisztséget (Pttv.3.§). Mindeközben a „foglalkoztatási helyzete” folyamatos, hiszen az új jogviszony ugyanazon a napon ke-

letkezik, amelyik napon az előző jogviszony megszűnik (s emiatt nincs szükség az újjáválasztott polgármester esetében munkakör átadás-átvételre).

Mind a korábbi, mind pedig a hatályos szabályozás alapján is egyértelmű, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a **polgármester által ki nem vett szabadságot meg kell váltani!**

III. Miért nincs minderről testületi döntés?

Az újraválasztott polgármester jogviszonyát, munkaviszonyát is meg kell tehát szüntetni. Az egyéb járandóságairól az elszámoló lap alapján dönteni kell, s közszolgálati igazolást kell kiállítani minderről **az utolsó munkában töltött napon.**

Mindennek meg kell előznie az újraválasztott polgármesteri munkaviszonyt keletkeztető okiratait, tehát időbeli korlát van, másfelől az alakuló ülésig testületi döntés nem hozható!

Hogyan tudnánk a Magyar Államkincstár felé a kötelezően előírt nyomtatványokat felterjeszteni az utolsó munkában töltött napon, ha ahhoz testületi döntés kell? Kell-e egyáltalán ez esetben testületi döntés, mikor ezek a **törvény erejénél** fogva megszűnt jogviszony kötelező mellékletei. Mint ahogy nem kell testületi döntés a munkaviszonyt megalapító okirataihoz sem.

A **Magyar Államkincstár** gyakorlata is ezt igazolja, mely alapján kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy küldjük a polgármesteri jogviszonyt megszüntető okiratot és elszámoló lapját, hisz mindaddig még ez a kincstár rendelkezésére nem áll:

- a polgármester nem kap fizetést
- aláírását nem gyakorolhatja.

A polgármester esetében a munkáltatói jogot a képviselő-testület gyakorolja. **De csak a képviselő-testület megalakulása után.**

Simontornya, 2015. október 20.

Bárdos László
címzetes főjegyző